CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.695.016/0001-21

PROPOSTA DE PREÇO

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº. 04/2022.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 e NBR 16537.

Prezados Senhores,

A empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.695.016/0001-21, sediada no endereço RUA 4A, CHACARA 1A, LOTE 01, SALA 302, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES, CEP 72.006-200, vem apresentar Proposta de Preço relativa ao objeto do Procedimento Ordinário de Licitação nº. 04/2022, no valor total de R$ 6.019.000,00 (seis milhões e dezenove mil reais), conforme discriminado nos anexos:

Parte I – Modelo de Planilha Orçamentária;
Parte II – Modelo de Composição de Custo Unitário;
Parte III - Modelo de Composição do BDI;
Parte IV – Modelo da Composição de Encargos Sociais.

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas à embalagem, transporte, carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): 17 (dezessete) meses contados a partir do recebimento da OS.

Telefone(s): 61 3257-6236 / 61 99105-5577

E-mail: construtorapremiumobras@gmail.com.

C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121 Assinado de forma digital por C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121 Dados: 2023.01.24 11:24:13 -03'00'

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Dados: 2023.01.24 11:24:29 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Dados Bancários

Código do Banco: 070 Nome do Banco: Banco de Brasília - BRB

Agência nº. 287 Nome da Agência: BRB VICENTE PIRES

Número da Conta Corrente: 007.398-9

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da Empresa para que constem do Contrato:

Nome: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Endereço: RUA 4A, CHACARA 1A, LOTE 01, SALA 302, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES

CEP: 72.006-200 Cidade: VICENTE PIRES UF: DF

CPF/MF: 563.661.751-87 Cargo/Função: Engenheiro Civil

Cart. Ident. nº: 22299/D-DF Expedido por: CREADF

Naturalidade: BRASILEIRO Nacionalidade: BRASILEIRO

Rua 4A Chácara 1ª Sala 302 – Centro Empresarial - CEP: 72.006-251 – Tel.: (61) 3257-6236
Vicente Pires - Brasília – DF - E-mail: construtorapremium.obras@gmail.com

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

1	SERVIÇOS TÉCNICOS		62.770,40	1,04
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		464.627,73	7,72
3	CANTEIRO		122.926,39	2,04
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		202.073,91	3,36
5	ARQUITETURA		5.116.893,81	85,01
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		23.965,88	0,40
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20.641,32	0,34
8	LIMPEZA DE OBRA		5.100,56	0,08
		VALOR BDI TOTAL:	1.042.297,43	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	4.976.702,57	
		VALOR TOTAL:	6.019.000,00	

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 14:44:30 -03'00'

C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121

Assinado de forma digital por C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121
Dados: 2023.01.24 14:45:05 -03'00'

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composições	PROPRIA	110,14%	70,03%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS**							**51.902,10**	**62.770,40**
1.1	**PROJETO EXECUTIVO**							**43.302,94**	**52.370,57**
1.1.1	COM-34174286	PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA	Composições Próprias	UN	1,00	34.335,58	41.525,45	34.335,58	41.525,45
1.1.2	COMP-16976945	PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	UN	1,00	4.483,68	5.422,56	4.483,68	5.422,56
1.1.3	COMP-52463060	PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA	Composições Próprias	UN	1,00	4.483,68	5.422,56	4.483,68	5.422,56
1.2	**PROJETO AS BUILT**							**4.330,28**	**5.237,05**
1.2.1	COMP-06079335	PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA	Composições Próprias	UN	1,00	3.433,56	4.152,55	3.433,56	4.152,55
1.2.2	COMP-23615304	PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	UN	1,00	448,36	542,25	448,36	542,25
1.2.3	COMP-74387976	PROJETO AS BUILT - ELÉTRICA	Composições Próprias	UN	1,00	448,36	542,25	448,36	542,25
1.3	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO**							**4.268,88**	**5.162,78**
1.3.1	COMP-29428373	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	4.268,88	5.162,78	4.268,88	5.162,78
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**384.180,36**	**464.627,73**
2.1	COM-42471011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACESSIBILIDADE ESTAÇÕES	Composições Próprias	UN	1,00	384.180,36	464.627,73	384.180,36	464.627,73
3	**CANTEIRO**							**101.642,85**	**122.926,39**
3.1	COM-06176114	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVEMOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Composições Próprias	MES	13,00	1.356,02	1.639,97	17.628,26	21.319,61
3.2	COM-56843844	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARAALMOXARIFADO	Composições Próprias	MES	13,00	734,16	887,89	9.544,08	11.542,57
3.3	COM-10618633	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	MES	13,00	1.066,97	1.290,39	13.870,61	16.775,07
3.4	COM-93732025	CONTAINER REFEITORIO 12,12 x 2,44 x 2,57 C/ 5 MESAS/BANCOS/PIA	Composições Próprias	MES	13,00	1.448,74	1.752,11	18.833,62	22.777,43
3.5	COM-57283932	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	Composições Próprias	UN	3,00	391,55	473,54	1.174,65	1.420,62
3.6	COM-69713796	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Composições Próprias	UN	3,00	391,55	473,54	1.174,65	1.420,62
3.7	COM-70437106	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	8,50	351,92	425,61	2.991,32	3.617,69
3.8	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	123,46	124,58	150,67	15.380,65	18.601,72
3.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	370,38	28,65	34,65	10.611,39	12.833,67
3.10	COM-68574006	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	Composições Próprias	UN	4,00	227,80	275,50	911,20	1.102,00
3.11	COM-85787589	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER	Composições Próprias	UN	4,00	230,41	278,66	921,64	1.114,64
3.12	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	782,60	0,28	0,34	219,13	266,08
3.13	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	782,60	10,71	12,95	8.381,65	10.134,67
4	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**166.889,08**	**202.073,91**
4.1	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**							**106.017,20**	**128.211,97**
4.1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO	SINAPI	M2	467,66	8,77	10,61	4.101,38	4.961,87
4.1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M2	567,12	10,42	12,60	5.909,39	7.145,71
4.1.3	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	SINAPI	M2	189,14	8,77	10,61	1.658,76	2.006,78
4.1.4	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M2	515,46	10,42	12,60	5.371,09	6.494,80
4.1.5	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E=7CM	SINAPI	M2	199,14	6,29	7,61	1.252,59	1.515,46
4.1.6	97629	DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO	SINAPI	M3	157,35	2,24	2,71	352,46	426,42
4.1.7	97629	CORTE DE PISO	SINAPI	M3	6.158,51	0,33	0,40	2.032,31	2.463,40
4.1.8	97114	EXECUÇÃO DE PISO (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M	8.637,46	0,39	0,47	3.368,61	4.059,61
4.1.9	97114	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M	3,00	15,30	18,50	45,90	55,50
4.1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	24,00	8,74	10,57	209,76	253,68
4.1.11	97639	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (100 X 40 CM) - SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1,20	14,32	17,32	17,18	20,78
4.1.12	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	3,30	10,09	12,20	33,30	40,26
4.1.13	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	7,20	8,77	10,61	63,14	76,39
4.1.14	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	36,00	2,04	2,47	73,44	88,92
4.1.15	97640	REMOÇÃO DE CORRIMÃO PARAFUSADO	SINAPI	M2	959,74	23,92	28,93	22.956,98	27.765,28
4.1.16	99857	REMOÇÃO DE CORRIMÃO CHUMBADO	SINAPI	M	815,33	26,25	31,75	21.402,41	25.886,73
4.1.17	99857	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO	SINAPI	M	549,18	67,68	81,85	37.168,50	44.950,38
4.2	**PROTEÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE TERRA**							**60.871,88**	**73.861,94**
4.2.1	COM-56134213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1.20M TELA PLASTICA FACHADEIRA	Composições Próprias	M	1.263,95	7,91	9,57	9.997,84	12.096,00
4.2.2	COM-81923918	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	Composições Próprias	M	4.894,56	6,36	7,69	31.129,40	37.639,17
4.2.3	012223	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	M	5,25	435,33	526,49	2.285,48	2.764,07
4.2.4	97049	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	SINAPI	M2	36,75	70,31	85,03	2.583,89	3.124,85
4.2.5	COM-88063830	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHOS COM GUINCHO ELETRICO	Composições Próprias	KG	50.869,93	0,12	0,15	6.104,39	7.630,49

4.2.6	200500	MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO DE CORTINA	SBC	un	32,00	274,09	331,48	8.770,88	10.607,36
5	**ARQUITETURA**							**4.230.989,59**	**5.116.893,81**
5.1	**PISO TÁTIL**							**1.149.448,60**	**1.390.141,14**
5.1.1	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	200,92	672,25	813,02	135.068,47	163.351,98
5.1.2	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	76,38	672,25	813,02	51.346,46	62.098,47
5.1.3	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	348,38	672,25	813,02	234.198,46	283.239,91
5.1.4	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	279,84	672,25	813,02	188.122,44	227.515,52
5.1.5	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM NOTURNO	SBC	M2	695,25	682,97	825,98	474.834,89	574.262,60
5.1.6	COM-92748660	TAPETE BORRACHA P/ SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80	Composições Próprias	UN	28,00	148,71	179,85	4.163,88	5.035,80
5.1.7	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SINAPI	M2	120,20	264,42	319,79	31.783,28	38.438,76
5.1.8	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 40x40, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	SINAPI	M	222,66	103,54	125,22	23.054,22	27.881,49
5.1.9	COM-57553606	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=8MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	Composições Próprias	M2	40,11	75,96	91,87	3.046,76	3.684,91
5.1.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,24	671,70	812,35	832,91	1.007,31
5.1.11	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	138,23	21,68	26,22	2.996,83	3.624,39
5.2	**CORRIMÃO**							**2.424.815,20**	**2.932.508,68**
5.2.1	**CORRIMÃO AÇO INOX - ESCADAS INTERNAS**							**1.810.448,36**	**2.189.551,31**
5.2.1.1	COM-44198626	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE 44,5MM ESP=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	M	964,86	644,10	778,97	621.466,33	751.596,99
5.2.1.2	COM-13263073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	M	918,57	385,29	465,97	353.915,84	428.026,06
5.2.1.3	COM-86010648	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	M	452,12	644,10	778,97	291.210,49	352.187,92
5.2.1.4	COM-28246011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	M	243,81	401,34	485,38	97.850,71	118.340,50
5.2.1.5	COM-84568677	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	M	305,51	888,82	1.074,94	271.543,40	328.404,92
5.2.1.6	COM-29370952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	M	300,59	565,79	684,27	170.070,82	205.684,72
5.2.1.7	COM-07893476	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	m	4,94	888,82	1.074,94	4.390,77	5.310,20
5.2.2	**CORRIMÃO AÇO CARBONO - ESCADAS EXTERNAS**							**614.366,84**	**742.957,37**
5.2.2.1	COM-13755496	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	623,85	378,24	457,44	235.965,02	285.373,94
5.2.2.2	COM-96075433	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	343,78	213,39	258,07	73.359,21	88.719,30
5.2.2.3	COM-89347489	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EMGUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	12,03	435,60	526,81	5.240,27	6.337,52
5.2.2.4	COM-84132544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	321,65	610,23	738,01	196.280,48	237.380,92
5.2.2.5	COM-56391721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	66,17	509,02	615,61	33.681,85	40.734,91
5.2.2.6	COM-84948778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	2,04	610,23	738,01	1.244,87	1.505,54
5.2.2.7	200627	SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO	SBC	UN	1.620,00	26,73	32,33	43.302,60	52.374,60
5.2.2.8	COM-61287468	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 15X3CMFAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA	Composições Próprias	UN	14.966,00	1,69	2,04	25.292,54	30.530,64
5.3	**GUARDA CORPO**							**589.769,20**	**713.266,89**
5.3.1	COM-42251660	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EMAÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDROLAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições Próprias	M	562,01	1.026,64	1.241,62	576.981,95	697.802,86
5.3.2	COM-00153649	EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO COM BLOCO EM TIJOLO MACIÇO(6,5CM), CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA (>1,5CM),EMASSAMENTO E 2 DEMÃOS DE PINTURA COR CONCRETO (LATERAL),H=8CM	Composições Próprias	M	202,94	63,01	76,20	12.787,25	15.464,03
5.4	**MAPA TÁTIL**							**46.320,96**	**56.020,56**
5.4.1	COM-86838994	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm	Composições Próprias	UN	24,00	1.930,04	2.334,19	46.320,96	56.020,56
5.5	**REVESTIMENTO**							**1.013,35**	**1.225,56**
5.5.1	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,20	47,01	56,85	338,47	409,32
5.5.2	96114	REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	SINAPI	M2	38,00	17,76	21,48	674,88	816,24
5.6	**PINTURA**							**891,34**	**1.077,92**
5.6.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	38,00	13,41	16,22	509,58	616,36
5.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PORTAS, DUAS DEMÃOS. (DUAS FACES)	SINAPI	M2	31,92	11,96	14,46	381,76	461,56
5.7	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**							**18.730,94**	**22.653,06**
5.7.1	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	46,23	55,91	369,84	447,28
5.7.2	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	46,23	55,91	369,84	447,28
5.7.3	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	46,23	55,91	369,84	447,28
5.7.4	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	46,23	55,91	369,84	447,28
5.7.5	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	54,00	210,41	254,47	11.362,14	13.741,38
5.7.6	COM-29946641	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO	Composições Próprias	UN	32,00	61,23	74,05	1.959,36	2.369,60
5.7.7	COM-12235354	REPOSICIONAMENTO DE PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS EMBARRA DE 40CM	Composições Próprias	M2	8,00	19,02	23,00	152,16	184,00
5.7.8	COM-61155970	REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADAS NASPORTAS DOS SANITÁRIOS PCD	Composições Próprias	UN	16,00	18,36	22,20	293,76	355,20

5.7.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	217,76	263,36	3.484,16	4.213,76
6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**							**19.816,35**	**23.965,88**
6.1	**AGUA FRIA**							**68,08**	**82,33**
6.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,20	17,58	21,26	21,10	25,51
6.1.2	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	7,83	9,47	46,98	56,82
6.2	**ESGOTO**							**71,41**	**86,36**
6.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,10	16,52	19,98	34,69	41,96
6.2.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	6,12	7,40	36,72	44,40
6.3	**LOUÇAS E METAIS**							**19.676,86**	**23.797,19**
6.3.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	50,49	61,06	151,47	183,18
6.3.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	21,00	378,56	457,83	7.949,76	9.614,43
6.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	21,00	35,75	43,24	750,75	908,04
6.3.4	190068	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	UN	22,00	492,04	595,07	10.824,88	13.091,54
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**17.067,42**	**20.641,32**
7.1	063300	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	M	108,00	11,90	14,39	1.285,20	1.554,12
7.2	062572	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	UN	18,00	13,52	16,35	243,36	294,30
7.3	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	108,00	23,82	28,81	2.572,56	3.111,48
7.4	95770	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	18,00	15,37	18,59	276,66	334,62
7.5	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	18,00	27,19	32,88	489,42	591,84
7.6	95779	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DO TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO, TIPO E, PARA DE 3/4' COM TOMADA 2P+T (PADRAO NBR 14136)	SINAPI	UN	18,00	41,30	49,95	743,40	899,10
7.7	95753	BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	SINAPI	UN	18,00	5,64	6,82	101,52	122,76
7.8	COM-58419465	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD, duasbotoeiras	Composições Próprias	UN	18,00	630,85	762,95	11.355,30	13.733,10
8	**LIMPEZA DE OBRA**							**4.214,82**	**5.100,56**
8.1	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	M2	31,92	0,71	0,86	22,66	27,45
8.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	2.012,97	1,47	1,78	2.959,07	3.583,09
8.3	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	M2	7,20	0,60	0,73	4,32	5,26
8.4	99824	LIMPEZA DE CORRIMÃO METALICO	SINAPI	M2	5.119,87	0,24	0,29	1.228,77	1.484,76
								VALOR BDI TOTAL:	**1.042.297,43**
								VALOR ORÇAMENTO:	**4.976.702,57**
								VALOR TOTAL:	**6.019.000,00**

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composições	PROPRIA	110,14%	70,03%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS**											**62.770,40**
1.1	**PROJETO EXECUTIVO**											**52.370,57**
1.1.1	COM-34174286	PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA	Composições Próprias	UN	1,00	33.441,22	0,00	0,00	894,36	7.189,87	41.525,45	41.525,45
1.1.2	COMP-16976945	PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	UN	1,00	4.394,39	0,00	0,00	89,29	938,88	5.422,56	5.422,56
1.1.3	COMP-52463060	PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA	Composições Próprias	UN	1,00	4.394,39	0,00	0,00	89,29	938,88	5.422,56	5.422,56
1.2	**PROJETO AS BUILT**											**5.237,05**
1.2.1	COMP-06079335	PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA	Composições Próprias	UN	1,00	3.344,13	0,00	0,00	89,43	718,99	4.152,55	4.152,55
1.2.2	COMP-23615304	PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	UN	1,00	439,43	0,00	0,00	8,93	93,89	542,25	542,25
1.2.3	COMP-74387976	PROJETO AS BUILT - ELÉTRICA	Composições Próprias	UN	1,00	439,43	0,00	0,00	8,93	93,89	542,25	542,25
1.3	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO**											**5.162,78**
1.3.1	COMP-29428373	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	4.209,38	0,00	0,00	59,50	893,90	5.162,78	5.162,78
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											**464.627,73**
2.1	COM-42471011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACESSIBILIDADE ESTAÇÕES	Composições Próprias	UN	1,00	358.351,67	0,00	0,00	25.828,69	80.447,37	464.627,73	464.627,73
3	**CANTEIRO**											**122.926,39**
3.1	COM-06176114	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVEMOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Composições Próprias	MES	13,00	0,00	416,30	939,72	0,00	283,95	1.639,97	21.319,61
3.2	COM-56843844	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARAALMOXARIFADO	Composições Próprias	MES	13,00	0,00	0,00	734,16	0,00	153,73	887,89	11.542,57
3.3	COM-10618633	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	MES	13,00	0,00	0,00	1.066,97	0,00	223,42	1.290,39	16.775,07
3.4	COM-93732025	CONTAINER REFEITORIO 12,12 x 2,44 x 2,57 C/ 5 MESAS/BANCOS/PIA	Composições Próprias	MES	13,00	0,00	1.448,74	0,00	0,00	303,37	1.752,11	22.777,43
3.5	COM-57283932	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	Composições Próprias	UN	3,00	0,00	391,55	0,00	0,00	81,99	473,54	1.420,62
3.6	COM-69713796	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Composições Próprias	UN	3,00	0,00	391,55	0,00	0,00	81,99	473,54	1.420,62
3.7	COM-70437106	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	8,50	10,69	336,73	0,00	4,50	73,69	425,61	3.617,69
3.8	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	123,46	12,54	108,28	0,00	3,76	26,09	150,67	18.601,72
3.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	370,38	21,44	0,77	0,00	6,44	6,00	34,65	12.833,67
3.10	COM-68574006	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	Composições Próprias	UN	4,00	15,52	206,55	0,00	5,73	47,70	275,50	1.102,00
3.11	COM-85787589	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER	Composições Próprias	UN	4,00	84,19	120,89	0,00	25,33	48,25	278,66	1.114,64
3.12	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	782,60	0,11	0,03	0,11	0,03	0,06	0,34	266,08
3.13	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	782,60	2,12	7,70	0,00	0,89	2,24	12,95	10.134,67
4	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**202.073,91**
4.1	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**											**128.211,97**
4.1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO	SINAPI	M2	467,66	4,63	0,00	0,16	3,98	1,84	10,61	4.961,87
4.1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M2	567,12	5,50	0,00	0,19	4,73	2,18	12,60	7.145,71
4.1.3	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	SINAPI	M2	189,14	6,34	0,00	0,15	2,28	1,84	10,61	2.006,78
4.1.4	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M2	515,46	5,50	0,00	0,19	4,73	2,18	12,60	6.494,80
4.1.5	97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E=7CM	SINAPI	M2	199,14	4,45	0,00	0,21	1,63	1,32	7,61	1.515,46
4.1.6	97629	DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO	SINAPI	M3	157,35	1,57	0,00	0,08	0,59	0,47	2,71	426,42
4.1.7	97629	CORTE DE PISO	SINAPI	M3	6.158,51	0,20	0,04	0,01	0,08	0,07	0,40	2.463,40
4.1.8	97114	EXECUÇÃO DE PISO (SERVIÇO NOTURNO)	SINAPI	M	8.637,46	0,22	0,09	0,01	0,07	0,08	0,47	4.059,61
4.1.9	97114	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M	3,00	11,33	0,00	0,00	3,97	3,20	18,50	55,50
4.1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	24,00	6,47	0,00	0,00	2,27	1,83	10,57	253,68
4.1.11	97639	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (100 X 40 CM) - SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1,20	10,53	0,00	0,00	3,79	3,00	17,32	20,78
4.1.12	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	3,30	7,96	0,00	0,00	2,13	2,11	12,20	40,26
4.1.13	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	7,20	6,34	0,00	0,15	2,28	1,84	10,61	76,39
4.1.14	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	36,00	1,47	0,00	0,00	0,57	0,43	2,47	88,92
4.1.15	97640	REMOÇÃO DE CORRIMÃO PARAFUSADO	SINAPI	M2	959,74	18,07	0,00	0,00	5,85	5,01	28,93	27.765,28
4.1.16	99857	REMOÇÃO DE CORRIMÃO CHUMBADO	SINAPI	M	815,33	17,64	2,93	0,00	5,68	5,50	31,75	25.886,73
4.1.17	99857	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO	SINAPI	M	549,18	51,12	0,00	0,00	16,56	14,17	81,85	44.950,38
4.2	**PROTEÇÃO, TRANSPORTE E MOVIMENTO DE TERRA**											**73.861,94**
4.2.1	COM-56134213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1.20M TELA PLASTICA FACHADEIRA	Composições Próprias	M	1.263,95	2,61	4,28	0,00	1,02	1,66	9,57	12.096,00
4.2.2	COM-81923918	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	Composições Próprias	M	4.894,56	4,58	0,00	0,00	1,78	1,33	7,69	37.639,17
4.2.3	012223	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	M	5,25	51,10	368,01	0,00	16,22	91,16	526,49	2.764,07
4.2.4	97049	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	SINAPI	M2	36,75	51,07	3,03	0,00	16,21	14,72	85,03	3.124,85
4.2.5	COM-88063830	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHOS COM GUINCHO ELETRICO	Composições Próprias	KG	50.869,93	0,09	0,00	0,00	0,03	0,03	0,15	7.630,49
4.2.6	200500	MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO DE CORTINA	SBC	un	32,00	0,00	274,09	0,00	0,00	57,39	331,48	10.607,36
5	**ARQUITETURA**											**5.116.893,81**
5.1	**PISO TÁTIL**											**1.390.141,14**
5.1.1	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	200,92	8,16	664,09	0,00	0,00	140,77	813,02	163.351,98
5.1.2	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	76,38	8,16	664,09	0,00	0,00	140,77	813,02	62.098,47
5.1.3	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	348,38	8,16	664,09	0,00	0,00	140,77	813,02	283.239,91
5.1.4	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	M2	279,84	8,16	664,09	0,00	0,00	140,77	813,02	227.515,52

5.1.5	170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM NOTURNO	SBC	M2	695,25	8,86	671,29	0,00	2,82	143,01	825,98	574.262,60
5.1.6	COM-92748660	TAPETE BORRACHA P/ SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80	Composições Próprias	UN	28,00	0,00	148,71	0,00	0,00	31,14	179,85	5.035,80
5.1.7	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SINAPI	M2	120,20	6,25	231,11	0,00	27,06	55,37	319,79	38.438,76
5.1.8	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 40x40, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	SINAPI	M	222,66	26,39	68,83	0,00	8,32	21,68	125,22	27.881,49
5.1.9	COM-57553606	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=8MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	Composições Próprias	M2	40,11	0,00	75,96	0,00	0,00	15,91	91,87	3.684,91
5.1.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,24	187,80	416,39	0,81	66,70	140,65	812,35	1.007,31
5.1.11	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	138,23	9,75	9,05	0,00	2,88	4,54	26,22	3.624,39
5.2	**CORRIMÃO**											**2.932.508,68**
5.2.1	**CORRIMÃO AÇO INOX - ESCADAS INTERNAS**											**2.189.551,31**
5.2.1.1	COM-44198626	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE 44,5MM ESP=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	M	964,86	0,00	644,10	0,00	0,00	134,87	778,97	751.596,99
5.2.1.2	COM-13263073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	M	918,57	0,00	385,29	0,00	0,00	80,68	465,97	428.026,06
5.2.1.3	COM-86010648	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	M	452,12	0,00	644,10	0,00	0,00	134,87	778,97	352.187,92
5.2.1.4	COM-28246011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	M	243,81	0,00	401,34	0,00	0,00	84,04	485,38	118.340,50
5.2.1.5	COM-84568677	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	M	305,51	0,00	888,82	0,00	0,00	186,12	1.074,94	328.404,92
5.2.1.6	COM-29370952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	M	300,59	0,00	565,79	0,00	0,00	118,48	684,27	205.684,72
5.2.1.7	COM-07893476	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	m	4,94	0,00	888,82	0,00	0,00	186,12	1.074,94	5.310,20
5.2.2	**CORRIMÃO AÇO CARBONO - ESCADAS EXTERNAS**											**742.957,37**
5.2.2.1	COM-13755496	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	623,85	0,00	378,24	0,00	0,00	79,20	457,44	285.373,94
5.2.2.2	COM-96075433	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	343,78	0,00	213,39	0,00	0,00	44,68	258,07	88.719,30
5.2.2.3	COM-89347489	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EMGUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	12,03	0,00	435,60	0,00	0,00	91,21	526,81	6.337,52
5.2.2.4	COM-84132544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	321,65	0,00	610,23	0,00	0,00	127,78	738,01	237.380,92
5.2.2.5	COM-56391721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	66,17	0,00	509,02	0,00	0,00	106,59	615,61	40.734,91
5.2.2.6	COM-84948778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	M	2,04	0,00	610,23	0,00	0,00	127,78	738,01	1.505,54
5.2.2.7	200627	SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO	SBC	UN	1.620,00	3,24	23,49	0,00	0,00	5,60	32,33	52.374,60
5.2.2.8	COM-61287468	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 15X3CMFAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA	Composições Próprias	UN	14.966,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,35	2,04	30.530,64
5.3	**GUARDA CORPO**											**713.266,89**
5.3.1	COM-42251660	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EMAÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDROLAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições Próprias	M	562,01	0,00	1.026,64	0,00	0,00	214,98	1.241,62	697.802,86
5.3.2	COM-00153649	EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO COM BLOCO EM TIJOLO MACIÇO(6,5CM), CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA (>1,5CM),EMASSAMENTO E 2 DEMÃOS DE PINTURA COR CONCRETO (LATERAL).H=8CM	Composições Próprias	M	202,94	6,24	47,60	0,00	9,17	13,19	76,20	15.464,03
5.4	**MAPA TÁTIL**											**56.020,56**
5.4.1	COM-86838994	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm	Composições Próprias	UN	24,00	43,97	1.871,60	0,00	14,47	404,15	2.334,19	56.020,56
5.5	**REVESTIMENTO**											**1.225,56**
5.5.1	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	7,20	15,55	26,52	0,00	4,94	9,84	56,85	409,32
5.5.2	96114	REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	SINAPI	M2	38,00	8,12	6,62	0,00	3,02	3,72	21,48	816,24
5.6	**PINTURA**											**1.077,92**
5.6.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	38,00	4,86	6,86	0,00	1,69	2,81	16,22	616,36
5.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PORTAS, DUAS DEMÃOS. (DUAS FACES)	SINAPI	M2	31,92	3,74	6,92	0,00	1,30	2,50	14,46	461,56
5.7	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**											**22.653,06**
5.7.1	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	2,28	42,99	0,00	0,96	9,68	55,91	447,28
5.7.2	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	2,28	42,99	0,00	0,96	9,68	55,91	447,28
5.7.3	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	2,28	42,99	0,00	0,96	9,68	55,91	447,28
5.7.4	COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	UN	8,00	2,28	42,99	0,00	0,96	9,68	55,91	447,28
5.7.5	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	54,00	18,32	186,86	0,00	5,23	44,06	254,47	13.741,38
5.7.6	COM-29946641	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO	Composições Próprias	UN	32,00	14,23	42,21	0,00	4,79	12,82	74,05	2.369,60
5.7.7	COM-12235354	REPOSICIONAMENTO DE PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS EMBARRA DE 40CM	Composições Próprias	M2	8,00	14,23	0,00	0,00	4,79	3,98	23,00	184,00
5.7.8	COM-61155970	REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADAS NASPORTAS DOS SANITÁRIOS PCD	Composições Próprias	UN	16,00	5,47	11,04	0,00	1,85	3,84	22,20	355,20
5.7.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	18,32	194,21	0,00	5,23	45,60	263,36	4.213,76
6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**											**23.965,88**
6.1	**AGUA FRIA**											**82,33**
6.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,20	10,45	3,99	0,00	3,14	3,68	21,26	25,51
6.1.2	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	4,18	2,40	0,00	1,25	1,64	9,47	56,82
6.2	**ESGOTO**											**86,36**
6.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,10	8,24	5,78	0,00	2,50	3,46	19,98	41,96
6.2.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	2,75	2,55	0,00	0,82	1,28	7,40	44,40
6.3	**LOUÇAS E METAIS**											**23.797,19**
6.3.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	19,47	25,44	0,00	5,58	10,57	61,06	183,18
6.3.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	21,00	23,72	347,73	0,00	7,11	79,27	457,83	9.614,43
6.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	21,00	2,95	31,94	0,00	0,86	7,49	43,24	908,04

6.3.4	190068	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	UN	22,00	22,71	469,33	0,00	0,00	103,03	595,07	13.091,54
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											**20.641,32**
7.1	063300	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	M	108,00	1,38	10,52	0,00	0,00	2,49	14,39	1.554,12
7.2	062572	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	UN	18,00	9,53	3,99	0,00	0,00	2,83	16,35	294,30
7.3	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	108,00	8,44	12,68	0,00	2,70	4,99	28,81	3.111,48
7.4	95770	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	18,00	7,56	5,32	0,00	2,49	3,22	18,59	334,62
7.5	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	18,00	12,08	11,14	0,00	3,97	5,69	32,88	591,84
7.6	95779	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DO TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO, TIPO E, PARA DE 3/4' COM TOMADA 2P+T (PADRAO NBR 14136)	SINAPI	UN	18,00	18,76	16,37	0,00	6,17	8,65	49,95	899,10
7.7	95753	BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	SINAPI	UN	18,00	2,91	1,77	0,00	0,96	1,18	6,82	122,76
7.8	COM-58419465	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD, duasbotoeiras	Composições Próprias	UN	18,00	0,00	630,85	0,00	0,00	132,10	762,95	13.733,10
8	**LIMPEZA DE OBRA**											**5.100,56**
8.1	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	M2	31,92	0,50	0,00	0,00	0,21	0,15	0,86	27,45
8.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	2.012,97	1,03	0,00	0,00	0,44	0,31	1,78	3.583,09
8.3	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	M2	7,20	0,42	0,00	0,00	0,18	0,13	0,73	5,26
8.4	99824	LIMPEZA DE CORRIMÃO METALICO	SINAPI	M2	5.119,87	0,13	0,05	0,00	0,06	0,05	0,29	1.484,76
											VALOR BDI TOTAL:	**1.042.297,43**
											VALOR ORÇAMENTO:	**4.976.702,57**
											VALOR TOTAL:	**6.019.000,00**

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	Total parcela
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	62.770,40	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%														100,00' %'
			18.831,14	18.831,14	18.831,14	6.276,98														62.770,40
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	464.627,73				7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,05%	100,00' %'
						33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	33.220,88	32.756,29	464.627,73
3	CANTEIRO	122.926,39					7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,60%	100,00' %'
							9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.465,33	9.342,43	122.926,39
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	202.073,91					7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,60%	100,00' %'
							15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.559,68	15.357,75	202.073,91
5	ARQUITETURA	5.116.893,81					7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,60%	100,00' %'
							394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	394.000,83	388.883,85	5.116.893,81
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	23.965,88														25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
																5.991,49	5.991,49	5.991,49	5.991,41	23.965,88
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.641,32														25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
																5.160,35	5.160,35	5.160,35	5.160,27	20.641,32
8	LIMPEZA DE OBRA	5.100,56					7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,60%	100,00' %'
							392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	392,75	387,56	5.100,56
		6.019.000,00	18.831,14	18.831,14	18.831,14	39.497,86	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	452.639,47	463.791,31	463.791,31	463.791,31	457.879,56	6.019.000,00
			18.831,14	37.662,28	56.493,42	95.991,28	548.630,75	1.001.270,22	1.453.909,69	1.906.549,16	2.359.188,63	2.811.828,10	3.264.467,57	3.717.107,04	4.169.746,51	4.633.537,82	5.097.329,13	5.561.120,44	6.019.000,00	

BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Item	Descrição dos Serviços	%
A	**GRUPO A**	**4,00%**
1	Administração Centra	4,00%
B	**GRUPO B**	**6,65%**
2	Seguro + Garantia	0,80%
3	Risco	1,27%
4	Lucro Bruto	7,40%
5	Despesas Financeiras	1,23%
C	**GRUPO C**	**4,65%**
6	ISS	1,00%
7	PIS	0,65%
8	COFINS	3,00%
9	CPRB	0,00%
	BDI - CALCULADO	**20,94%**

Fórmula de Cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-T)} - 1$$

AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
T = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07	0,00
B2	Feriados	5,08	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,49	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,26	6,31
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**45,67**	**16,08**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,90	3,75
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,95	3,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,70	3,60
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
	TOTAL	**15,08**	**11,54**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,81	5,92
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,33
	TOTAL	**17,25**	**6,25**

Horista = 114,80%
Mensalista = 70,67%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.695.016/0001-21

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**37,80**	**37,80**

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,67
B4	13º Salário	10,62	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,31	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,55	10,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**48,42**	**20,36**

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,12	3,24
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,46	0,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,77	2,96
C5	Indenização Adicional	0,35	0,27
	TOTAL	**8,80**	**6,91**

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,30	7,70
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	**18,67**	**7,99**

Horista = 113,69%
Mensalista = 73,06%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00

A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**37,80**	**37,80**

B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,41	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,82	6,09
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**42,95**	**15,84**

C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91	3,83
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29	0,23
C3	Férias Indenizadas	5,52	4,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90	3,81
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
	TOTAL	**16,03**	**12,49**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,24	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,39
	TOTAL	**16,74**	**6,38**

Horista = 113,52%
Mensalista = 72,51%

A + B + C + D

COD	**DESCRIÇÃO**	**HORA %**	**MES %**
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**37,80**	**37,80**

B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,66
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56

B7	Dias de Chuvas	1,33	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,02	6,25
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**42,96**	**15,96**

C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15	3,24
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,94	3,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,23	2,51
C5	Indenização Adicional	0,35	0,27
	TOTAL	**12,77**	**9,95**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,24	6,03
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	**16,61**	**6,32**

A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**37,80**	**37,80**

B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,66
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,33	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,02	6,25
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**42,96**	**15,96**

C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15	3,24
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,94	3,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,23	2,51
C5	Indenização Adicional	0,35	0,27
	TOTAL	**12,77**	**9,95**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,24	6,03
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	**16,61**	**6,32**

Horista = 110,14%
Mensalista = 70,03%

A + B + C + D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

1.1.1. COM-34174286 - PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,57749922	12.004,82	18.937,59
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,36624883	6.507,34	15.397,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34.335,58
					VALOR:	34.335,58

1.1.2. COMP-16976945 - PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	6.507,34	1.281,00
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	16.269,24	3.202,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4.483,68
					VALOR:	4.483,68

1.1.3. COMP-52463060 - PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	6.507,34	1.281,00
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	16.269,24	3.202,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4.483,68
					VALOR:	4.483,68

1.2.1. COMP-06079335 - PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,15775023	12.004,82	1.893,76
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,23662535	6.507,34	1.539,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3.433,56
					VALOR:	3.433,56

1.2.2. COMP-23615304 - PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	6.507,34	128,10
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	16.269,24	320,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	448,36
					VALOR:	448,36

1.2.3. COMP-74387976 - PROJETO AS BUILT - ELÉTRICA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	6.507,34	128,10
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	16.269,24	320,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	448,36
					VALOR:	448,36

1.3.1. COMP-29428373 - RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,26238990	16.269,24	4.268,88

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4.268,88
VALOR:	4.268,88

2.1. COM-42471011 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACESSIBILIDADE ESTAÇÕES (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,36986158	4.995,75	51.805,24
101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	4.479,54	10.719,74
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	11,16754324	16.269,24	181.687,44
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,36986158	7.687,81	79.721,53
101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	4.442,25	10.630,50
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	3.239,28	7.751,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		342.316,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO)	SINAPI	MES	10,36986158	4.037,10	41.864,17
					TOTAL Serviço:	41.864,17
					VALOR:	384.180,36

3.1. COM-06176114 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVEMOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	939,72	939,72
					TOTAL Equipamento:	939,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-34883087	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	Composições	OCUPA	1,00000000	416,30	416,30
					TOTAL Material:	416,30
					VALOR:	1.356,02

3.2. COM-56843844 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARAALMOXARIFADO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	734,16	734,16
					TOTAL Equipamento:	734,16
					VALOR:	734,16

3.3. COM-10618633 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.066,97	1.066,97
					TOTAL Equipamento:	1.066,97
					VALOR:	1.066,97

3.4. COM-93732025 - CONTAINER REFEITORIO 12,12 x 2,44 x 2,57 C/ 5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012095	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	SBC	MES	1,00000000	1.448,74	1.448,74
					TOTAL Serviço:	1.448,74
					VALOR:	1.448,74

3.5. COM-57283932 - MOBILIZAÇAO DE CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89.50.20	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	SUDECAP	UN	1,00000000	391,55	391,55
					TOTAL Material:	391,55
					VALOR:	391,55

3.6. COM-69713796 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	SUDECAP	UN	1,00000000	391,55	391,55
					TOTAL Material:	391,55

VALOR:	**391,55**

3.7. COM-70437106 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	336,73	336,73
					TOTAL Material:	**336,73**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84789976	17,92	15,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**15,19**
					VALOR:	**351,92**

3.8. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01553231	19,20	0,29
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00319382	19,83	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**0,35**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	24,19	29,68
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	27,50	28,87
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	17,89	0,76
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	28,71	48,58
					TOTAL Material:	**107,89**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110085	19,05	3,25
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51455257	24,46	12,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**15,83**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00123656	414,02	0,51
					TOTAL Serviço:	**0,51**
					VALOR:	**124,58**

3.9. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00366183	19,20	0,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01589567	19,83	0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**0,39**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04276493	17,89	0,77
					TOTAL Material:	**0,77**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29739875	19,05	5,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89202067	24,46	21,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**27,49**
					VALOR:	**28,65**

3.10. COM-68574006 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	15,00000000	13,77	206,55
					TOTAL Material:	**206,55**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84506296	18,93	16,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21034557	24,97	5,25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,25
VALOR:	227,80

3.11. COM-85787589 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,18410694	220,10	40,52
103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,18410694	29,71	5,47
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,18420791	72,28	13,31
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,76160407	53,36	147,36
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,38080204	17,20	23,75
					TOTAL Serviço:	230,41
					VALOR:	230,41

3.12. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00223999	49,48	0,11
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00055999	152,48	0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00227506	19,05	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00279999	17,92	0,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,09
					VALOR:	0,28

3.13. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	7,71	7,71
					TOTAL Material:	7,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03294467	19,05	0,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13332037	17,92	2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,00
					VALOR:	10,71

4.1.1. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04058078	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05885055	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08882307	24,60	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25022007	17,92	4,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04822647	20,46	0,99
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,06993838	21,55	1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10555794	24,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29692829	17,92	5,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,92
VALOR:	10,42

4.1.3. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04063830	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05893397	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08894898	24,60	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25057478	17,92	4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.4. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04822647	20,46	0,99
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,06993838	21,55	1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10555794	24,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29692829	17,92	5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,92
					VALOR:	10,42

4.1.5. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E=7CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,02605835	20,46	0,53
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,09193384	21,55	1,98
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01802404	24,70	0,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18582875	17,92	3,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,78
					VALOR:	6,29

4.1.6. 97629 - DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,00918541	20,46	0,19
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,03240611	21,55	0,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00635336	24,70	0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06621569	17,92	1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,35
					VALOR:	2,24

4.1.7. 97629 - CORTE DE PISO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00526974	9,87	0,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00629754	24,70	0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00662967	17,92	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,28
					VALOR:	0,33

4.1.8. 97114 - EXECUÇÃO DE PISO (SERVIÇO NOTURNO) (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01019318	9,87	0,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00691364	24,70	0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00691364	17,92	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,29
					VALOR:	0,39

4.1.9. 97114 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25740071	24,21	6,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50626611	17,92	9,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,30
					VALOR:	15,30

4.1.10. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14734581	24,21	3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28948625	17,92	5,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,74
					VALOR:	8,74

4.1.11. 97639 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (100 X 40 CM) - SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23914315	24,70	5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47026748	17,92	8,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,32
					VALOR:	14,32

4.1.12. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05804597	18,73	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37232347	24,21	9,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,09
					VALOR:	10,09

4.1.13. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04063830	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05893397	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08894898	24,60	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25057478	17,92	4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.14. 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03790931	18,67	0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07449620	17,92	1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,04
					VALOR:	2,04

4.1.15. 97640 - REMOÇÃO DE CORRIMÃO PARAFUSADO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48788103	19,12	9,33
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59448743	24,55	14,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,92
					VALOR:	23,92

4.1.16. 99857 - REMOÇÃO DE CORRIMÃO CHUMBADO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,16352023	17,96	2,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45492303	19,12	8,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59526632	24,55	14,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,31
					VALOR:	26,25

4.1.17. 99857 - REMOÇÃO DE GUARDA CORPO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38094291	19,12	26,40
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68133876	24,55	41,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,68
					VALOR:	67,68

4.2.1. COM-56134213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1.20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	0,69930830	2,88	2,01
00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	0,99901186	2,27	2,27
					TOTAL Material:	4,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19039118	19,05	3,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,63
					VALOR:	7,91

4.2.2. COM-81923918 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33385827	19,05	6,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,36
					VALOR:	6,36

4.2.3. 012223 - SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	12,49977513	29,20	364,99
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,16659700	18,20	3,03
					TOTAL Material:	368,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34174192	19,05	25,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70666483	24,46	41,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,31
					VALOR:	435,33

4.2.4. 97049 - SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,16658145	18,20	3,03
					TOTAL Material:	3,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34068629	19,05	25,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70635837	24,46	41,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,28
					VALOR:	70,31

4.2.5. COM-88063830 - TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHOS COM GUINCHO ELETRICO (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00295552	19,43	0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00319515	19,99	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,12
					VALOR:	0,12

4.2.6. 200500 - MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO DE CORTINA (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036547	MOTOR ELETRICO 220 V PARA CORTINA TIPO ROLO (ROLLUX), RADIO FREQUENCIA COM RECEPTOR EMBUTIDO, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO	SBC	UN	1,0000	429,13	429,13
					TOTAL Material:	429,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	2,1320	13,01	27,74
I099022	MONTADOR	SBC	H	2,1320	16,48	35,14
					TOTAL Mão de Obra:	62,88
					VALOR:	274,09

5.1.1. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.2. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94

TOTAL Mão de Obra:	8,16
VALOR:	672,25

5.1.3. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.4. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.5. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM NOTURNO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,65802213	1,32	11,43
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,06467558	607,72	647,02
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24105862	53,27	12,84
					TOTAL Material:	671,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34496337	24,60	8,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17805965	17,92	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,68
					VALOR:	682,97

5.1.6. COM-92748660 - TAPETE BORRACHA P/ SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008377	ACESSIBILIDADE - TAPETE BORRACHA P/SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 50x70cm	SBC	UN	1,00000000	148,71	148,71
					TOTAL Material:	148,71
					VALOR:	148,71

5.1.7. 98671 - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	1,32	11,37
00010841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	SINAPI	M2	1,16000000	189,12	219,37
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	2,52	0,35
					TOTAL Material:	231,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99416638	24,60	24,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49601885	17,92	8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,33

VALOR:	**264,42**

5.1.8. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 40x40, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	2,36069311	43,86	103,54
					TOTAL Serviço:	**103,54**
					VALOR:	**103,54**

5.1.9. COM-57553606 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=8MM (INCLUSO EXECUÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	75,96	75,96
					TOTAL Material:	**75,96**
					VALOR:	**75,96**

5.1.10. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,47	4,94
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	8,73	21,82
					TOTAL Material:	**26,76**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11674932	24,46	51,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86060013	24,70	45,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97734946	17,92	71,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**168,99**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13812807	418,19	475,95
					TOTAL Serviço:	**475,95**
					VALOR:	**671,70**

5.1.11. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	3,20000000	2,83	9,05
					TOTAL Material:	**9,05**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08986633	19,03	1,71
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44227007	24,70	10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**12,63**
					VALOR:	**21,68**

5.2.1.1. COM-44198626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE 44,5MM ESP=2,0MM FIXADO NA PAREDE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-91216370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições	M	1,00000000	644,10	644,10
					TOTAL Material:	**644,10**
					VALOR:	**644,10**

5.2.1.2. COM-13263073 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-94914762	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições	M	1,00000000	385,29	385,29
					TOTAL Material:	**385,29**
					VALOR:	**385,29**

5.2.1.3. COM-86010648 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06447751	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições	M	1,00000000	644,10	644,10
					TOTAL Material:	644,10
					VALOR:	644,10

5.2.1.4. COM-28246011 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-83739304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições	M	1,00000000	401,34	401,34
					TOTAL Material:	401,34
					VALOR:	401,34

5.2.1.5. COM-84568677 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08518603	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	M	1,00000000	888,82	888,82
					TOTAL Material:	888,82
					VALOR:	888,82

5.2.1.6. COM-29370952 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38434407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	M	1,00000000	565,79	565,79
					TOTAL Material:	565,79
					VALOR:	565,79

5.2.1.7. COM-07893476 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-85490645	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE ö 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	m	1,00000000	888,82	888,82
					TOTAL Material:	888,82
					VALOR:	888,82

5.2.2.1. COM-13755496 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07966194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	378,24	378,24
					TOTAL Material:	378,24
					VALOR:	378,24

5.2.2.2. COM-96075433 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-70247354	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	213,39	213,39
					TOTAL Material:	213,39
					VALOR:	213,39

5.2.2.3. COM-89347489 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EMGUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INS-88049327	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EM GUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	435,60	435,60
					TOTAL Material:	435,60
					VALOR:	**435,60**

5.2.2.4. COM-84132544 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01304778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	610,23	610,23
					TOTAL Material:	610,23
					VALOR:	**610,23**

5.2.2.5. COM-56391721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38072885	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	509,02	509,02
					TOTAL Material:	509,02
					VALOR:	**509,02**

5.2.2.6. COM-84948778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61994913	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE ö 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	610,23	610,23
					TOTAL Material:	610,23
					VALOR:	**610,23**

5.2.2.7. 200627 - SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I038456	ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR TATIL PARA CORRIMAO (ALUMINIO DE CONTATO) INICIO OU FINAL DE ANDAR	SBC	UN	1,0000	23,49	23,49
					TOTAL Material:	23,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,2832	11,43	3,24
					TOTAL Mão de Obra:	3,24
					VALOR:	**26,73**

5.2.2.8. COM-61287468 - SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 15X3CMFAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46632254	FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m	Composições	UN	0,03000000	56,48	1,69
					TOTAL Material:	1,69
					VALOR:	**1,69**

5.3.1. COM-42251660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EMAÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDROLAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INS-88164895	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições	M	1,00000000	1.026,64	1.026,64
					TOTAL Material:	**1.026,64**
					VALOR:	**1.026,64**

5.3.2. COM-00153649 - EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO COM BLOCO EM TIJOLO MACIÇO(6,5CM), CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA (>1,5CM),EMASSAMENTO E 2 DEMÃOS DE PINTURA COR CONCRETO (LATERAL),H=8CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007256	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	5,00000000	1,44	7,20
					TOTAL Material:	**7,20**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12031686	24,70	2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06018945	17,92	1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**4,05**
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,12410196	10,90	1,35
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,12410196	12,85	1,59
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00173742	491,37	0,85
98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,95463052	50,25	47,97
					TOTAL Serviço:	**51,76**
					VALOR:	**63,01**

5.4.1. COM-86838994 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm	SBC	UN	1,00000000	469,86	469,86
I043721	ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	SBC	UN	1,00000000	1.401,75	1.401,75
					TOTAL Material:	**1.871,61**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33651335	19,12	25,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33946566	24,55	32,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**58,43**
					VALOR:	**1.930,04**

5.5.1. 99194 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,86000000	1,32	6,41
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	2,52	1,05
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	17,97	19,04
					TOTAL Material:	**26,50**
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60272234	24,60	14,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31775997	17,92	5,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**20,51**
					VALOR:	**47,01**

5.5.2. 96114 - REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04250000	21,64	0,92
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	2,11	3,04
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	2,64	1,37

00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,87400000	0,08	0,63
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,18	0,39
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01300000	20,76	0,27
					TOTAL Material:	6,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30426015	18,67	5,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30479577	17,92	5,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,14
					VALOR:	17,76

5.6.1. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,81	6,86
					TOTAL Material:	6,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20491343	25,50	5,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07474301	17,92	1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,55
					VALOR:	13,41

5.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PORTAS, DUAS DEMÃOS. (DUAS FACES) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,05988235	1,08	0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,00299412	3,21	0,01
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32935294	20,81	6,85
					TOTAL Material:	6,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15672070	25,50	4,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05782743	17,92	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,04
					VALOR:	11,96

5.7.1. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.2. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.3. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.4. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.5. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	110,90	110,90
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	12,66	75,96
					TOTAL Material:	186,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79016623	24,21	19,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24733959	17,92	4,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,55
					VALOR:	210,41

5.7.6. COM-29946641 - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I040393	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm + PARAFUSOS	SBC	UN	1,00000000	42,21	42,21
					TOTAL Material:	42,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44624373	24,70	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44649541	17,92	8,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,02
					VALOR:	61,23

5.7.7. COM-12235354 - REPOSICIONAMENTO DE PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS EMBARRA DE 40CM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44619983	24,70	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44619983	17,92	8,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,02
					VALOR:	19,02

5.7.8. COM-61155970 - REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADAS NASPORTAS DOS SANITÁRIOS PCD (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,32500000	34,00	11,05
					TOTAL Material:	11,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17143033	24,70	4,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17183519	17,92	3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,31
					VALOR:	18,36

5.7.9. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	118,25	118,25
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	12,66	75,96
					TOTAL Material:	194,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79015705	24,21	19,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24776460	17,92	4,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,55
					VALOR:	217,76

6.1.1. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,66	0,14
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,67	3,85
					TOTAL Material:	3,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31669788	18,73	5,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31669788	24,21	7,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,59
					VALOR:	17,58

6.1.2. 89363 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	54,17	0,38
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,48	1,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,66	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	61,37	0,49
					TOTAL Material:	2,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12675196	18,73	2,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12675196	24,21	3,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,43
					VALOR:	7,83

6.2.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,66	0,16
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,36	5,62
					TOTAL Material:	5,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24992187	18,73	4,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25045577	24,21	6,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,74
					VALOR:	16,52

6.2.2. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	54,17	0,53
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,66	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	61,37	0,92
					TOTAL Material:	2,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08323803	18,73	1,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08377193	24,21	2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,57
					VALOR:	6,12

6.3.1. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03648868	3,60	0,13
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	12,66	25,32
					TOTAL Material:	25,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83884477	24,21	20,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26416000	17,92	4,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,04
					VALOR:	50,49

6.3.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98639880	38,17	37,65
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98639880	345,62	340,91
					TOTAL Serviço:	378,56
					VALOR:	378,56

6.3.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	31,95	31,95
					TOTAL Material:	31,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12838714	24,21	3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03917169	17,92	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,80
					VALOR:	35,75

6.3.4. 190068 - DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I028154	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	UN	1,0000	469,09	469,09
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	1,9869	0,12	0,24
					TOTAL Material:	469,33
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,7273	13,01	9,46
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,7296	18,16	13,25
					TOTAL Mão de Obra:	22,71
					VALOR:	492,04

7.1. 063300 - CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002706	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	M	1,1628	9,05	10,52
					TOTAL Material:	10,52
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,0447	13,01	0,58
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,0439	18,16	0,80
					TOTAL Mão de Obra:	1,38
					VALOR:	11,90

7.2. 062572 - SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I034534	SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	UN	1,0000	3,99	3,99
					TOTAL Material:	3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,3056	13,01	3,98
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,3054	18,16	5,55
					TOTAL Mão de Obra:	9,53
					VALOR:	13,52

7.3. 95749 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	10,89	11,43
					TOTAL Material:	11,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601880	18,93	3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601880	24,97	4,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	1,70054968	1,34	2,27
95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,28464025	10,01	2,84
					TOTAL Serviço:	5,11
					VALOR:	23,82

7.4. 95770 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	5,32	5,32
					TOTAL Material:	5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22912854	18,93	4,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860028	24,97	5,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,05
					VALOR:	15,37

7.5. 95795 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,32	0,64
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	10,51	10,51
					TOTAL Material:	11,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36560924	18,93	6,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36560924	24,97	9,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,04
					VALOR:	27,19

7.6. 95779 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DO TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO, TIPO E, PARA DE 3/4' COM TOMADA 2P+T (PADRAO NBR 14136) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,32	0,64
00002565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	8,82	8,82
					TOTAL Material:	9,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29917841	18,93	5,66

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29917841	24,97	7,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,87218612	21,45	18,71
					TOTAL Serviço:	18,71
					VALOR:	41,30

7.7. 95753 - BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	1,00000000	1,77	1,77
					TOTAL Material:	1,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08808809	18,93	1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08808809	24,97	2,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,87
					VALOR:	5,64

7.8. COM-58419465 - ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD, duasbotoeiras (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12524098	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	Composições	UN	2,00000000	315,42	630,84
					TOTAL Material:	630,84
					VALOR:	630,85

8.1. 99822 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04017856	17,92	0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,71
					VALOR:	0,71

8.2. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08203125	17,92	1,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,47
					VALOR:	1,47

8.3. 99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03404017	17,92	0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,60
					VALOR:	0,60

8.4. 99824 - LIMPEZA DE CORRIMÃO METALICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-64933542	LIMPA INOX	Composições	L	0,00322000	15,11	0,05
					TOTAL Material:	0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01069500	17,92	0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,19
					VALOR:	0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

95419 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040815	ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00510000	11.718,28	59,76
					TOTAL Mão de Obra:	59,76
					VALOR:	59,76

93569 - ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	96,74	96,74
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	1,49	1,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
					TOTAL Encargos Complementares:	226,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040815	ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	11.718,28	11.718,28
					TOTAL Mão de Obra:	11.718,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95419	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	59,76	59,76
					TOTAL Serviço:	59,76
					VALOR:	12.004,82

101302 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00510000	6.248,70	31,86
					TOTAL Mão de Obra:	31,86
					VALOR:	31,86

101390 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	96,74	96,74
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	1,49	1,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
					TOTAL Encargos Complementares:	226,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	6.248,70	6.248,70
					TOTAL Mão de Obra:	6.248,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101302	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	31,86	31,86
					TOTAL Serviço:	31,86
					VALOR:	6.507,34

95415 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00910000	15.897,80	144,66
					TOTAL Mão de Obra:	144,66
					VALOR:	144,66

93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	96,74	96,74
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	1,49	1,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
					TOTAL Encargos Complementares:	226,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	15.897,80	15.897,80
					TOTAL Mão de Obra:	15.897,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	144,66	144,66
					TOTAL Serviço:	144,66
					VALOR:	16.269,24

95413 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00310000	4.743,15	14,70
					TOTAL Mão de Obra:	14,70
					VALOR:	14,70

93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	102,14	102,14
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	7,21	7,21
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
					TOTAL Encargos Complementares:	237,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	4.743,15	4.743,15
					TOTAL Mão de Obra:	4.743,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	14,70	14,70
					TOTAL Serviço:	14,70
					VALOR:	4.995,75

101313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,02310000	3.377,81	78,02
					TOTAL Mão de Obra:	78,02
					VALOR:	78,02

101399 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	420,49	420,49
00043496	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	157,91	157,91
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043472	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	115,30	115,30
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	201,46	201,46
					TOTAL Encargos Complementares:	1.023,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	3.377,81	3.377,81
					TOTAL Mão de Obra:	3.377,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

101313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	78,02	78,02
					TOTAL Serviço:	78,02
					VALOR:	4.479,54

95423 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01310000	7.290,29	95,50
					TOTAL Mão de Obra:	95,50
					VALOR:	95,50

94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	158,92	158,92
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	14,55	14,55
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
					TOTAL Encargos Complementares:	302,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	7.290,29	7.290,29
					TOTAL Mão de Obra:	7.290,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	95,50	95,50
					TOTAL Serviço:	95,50
					VALOR:	7.687,81

101357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041065	PEDREIRO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01310000	3.377,81	44,24
					TOTAL Mão de Obra:	44,24
					VALOR:	44,24

101445 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	420,49	420,49
00043501	EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	160,50	160,50
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043477	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	109,20	109,20
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	201,46	201,46
					TOTAL Encargos Complementares:	1.020,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041065	PEDREIRO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	3.377,81	3.377,81
					TOTAL Mão de Obra:	3.377,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	44,24	44,24
					TOTAL Serviço:	44,24
					VALOR:	4.442,25

101364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01310000	2.206,98	28,91
					TOTAL Mão de Obra:	28,91
					VALOR:	28,91

101452 - SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	420,49	420,49
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	169,62	169,62
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	83,27	83,27
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	201,46	201,46
					TOTAL Encargos Complementares:	**1.003,39**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	2.206,98	2.206,98
					TOTAL Mão de Obra:	**2.206,98**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	28,91	28,91
					TOTAL Serviço:	**28,91**
					VALOR:	**3.239,28**

101372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00310000	2.206,98	6,84
					TOTAL Mão de Obra:	**6,84**
					VALOR:	**6,84**

101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	420,49	420,49
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	169,62	169,62
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	119,31	119,31
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	83,27	83,27
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	9,24	9,24
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	201,46	201,46
					TOTAL Encargos Complementares:	**1.003,39**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,37150000	2.206,98	3.026,87
					TOTAL Mão de Obra:	**3.026,87**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	6,84	6,84
					TOTAL Serviço:	**6,84**
					VALOR:	**4.037,10**

012095 - CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036410	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	SBC	MES	1,0000	1.448,74	1.448,74
					TOTAL Material:	**1.448,74**
					VALOR:	**1.448,74**

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,39	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	**0,21**
					VALOR:	**0,21**

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,39	12,39
					TOTAL Mão de Obra:	12,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21
					VALOR:	17,92

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	14,41	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13
					VALOR:	0,13

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	14,41	14,41
					TOTAL Mão de Obra:	14,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13
					VALOR:	19,13

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	977,96	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	0,07

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	977,96	0,00
					TOTAL Equipamento:	0,00
					VALOR:	0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,13	19,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,07
					VALOR:	19,20

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	977,96	0,04
					TOTAL Equipamento:	0,04
					VALOR:	0,04

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,44	0,59
					TOTAL Geral:	0,59
					VALOR:	0,59

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,13	19,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL Serviço:	0,70
					VALOR:	19,83

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	13,57	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
					TOTAL Mão de Obra:	13,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	0,16
					VALOR:	19,05

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	18,97	0,17
					TOTAL Mão de Obra:	0,17
					VALOR:	0,17

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	24,46

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	132,33	112,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,53	116,03
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	121,21	72,37
					TOTAL Material:	301,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	17,92	112,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	112,64
					VALOR:	414,02

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	13,11	0,39
					TOTAL Mão de Obra:	0,39
					VALOR:	0,39

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,11	13,11
					TOTAL Mão de Obra:	13,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
					TOTAL Serviço:	0,39
					VALOR:	18,93

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03020000	18,97	0,57
					TOTAL Mão de Obra:	0,57
					VALOR:	0,57

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL Serviço:	0,57
					VALOR:	24,97

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	13,57	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,19
					VALOR:	0,19

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
					TOTAL Mão de Obra:	13,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
					TOTAL Serviço:	0,19
					VALOR:	18,73

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	18,97	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23

00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	**4,97**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	**18,97**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	**0,27**
					VALOR:	**24,21**

102605 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	215,59	215,59
					TOTAL Material:	**215,59**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	18,73	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	24,21	2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**4,51**
					VALOR:	**220,10**

103036 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	13,28	0,11
00011670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	26,52	26,52
					TOTAL Material:	**26,63**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	18,73	1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	24,21	1,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**3,08**
					VALOR:	**29,71**

94795 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00420000	13,28	0,05
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	66,91	66,91
					TOTAL Material:	**66,96**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	18,73	2,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	24,21	3,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**5,32**
					VALOR:	**72,28**

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03630000	54,17	1,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,66	0,41
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	61,37	3,63
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	14,85	15,59

					TOTAL Material:	21,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	18,73	13,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	24,21	17,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,77
					VALOR:	53,36

89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	1,66	0,12
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	2,87	3,01
					TOTAL Material:	3,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	18,73	6,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	24,21	7,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,07
					VALOR:	17,20

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00940000	14,39	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13
					VALOR:	0,13

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	14,39	14,39
					TOTAL Mão de Obra:	14,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13
					VALOR:	19,11

89029 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	797.358,99	24,79
					TOTAL Equipamento:	24,79
					VALOR:	24,79

89030 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00000700	797.358,99	5,58
					TOTAL Equipamento:	5,58
					VALOR:	5,58

89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,11	19,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,79	24,79
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,58	5,58
					TOTAL Serviço:	30,37
					VALOR:	49,48

5724 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	797.358,99	44,33
					TOTAL Equipamento:	44,33
					VALOR:	44,33

53817 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	10,44000000	5,62	58,67
					TOTAL Material:	58,67
					VALOR:	58,67

89032 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,11	19,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,79	24,79
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,58	5,58
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,33	44,33
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	58,67	58,67
					TOTAL Serviço:	133,37
					VALOR:	152,48

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00410000	13,59	0,05
					TOTAL Mão de Obra:	0,05
					VALOR:	0,05

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra:	13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL Serviço:	0,05

VALOR:	**19,05**

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00670000	14,81	0,09
					TOTAL Mão de Obra:	**0,09**
					VALOR:	**0,09**

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	**4,59**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,81	14,81
					TOTAL Mão de Obra:	**14,81**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	**0,09**
					VALOR:	**19,49**

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	13.747,39	0,87
					TOTAL Equipamento:	**0,87**
					VALOR:	**0,87**

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	13.747,39	0,10
					TOTAL Equipamento:	**0,10**
					VALOR:	**0,10**

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,49	19,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**19,49**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	**0,97**
					VALOR:	**20,46**

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	13.747,39	1,09
					TOTAL Equipamento:	**1,09**
					VALOR:	**1,09**

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,49	19,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
					TOTAL Serviço:	2,06
					VALOR:	21,55

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	18,97	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	0,22
					VALOR:	0,22

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00000000	18,97	0,00
					TOTAL Mão de Obra:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
					TOTAL Serviço:	0,22
					VALOR:	24,60

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	18,97	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	0,22
					VALOR:	0,22

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
					TOTAL Serviço:	0,22
					VALOR:	24,60

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	18,97	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,32

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
					TOTAL Serviço:	0,32
					VALOR:	24,70

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	8.979,19	0,57
					TOTAL Equipamento:	0,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	363,39	0,02
					TOTAL Material:	0,02
					VALOR:	0,59

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	8.979,19	0,06
					TOTAL Equipamento:	0,06
					VALOR:	0,06

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	8.979,19	0,71
					TOTAL Equipamento:	0,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	363,39	0,02
					TOTAL Material:	0,02
					VALOR:	0,73

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	5,86	8,49
					TOTAL Material:	8,49
					VALOR:	8,49

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	8,49	8,49
					TOTAL Serviço:	9,87
					VALOR:	9,87

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,00940000	13,95	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13
					VALOR:	0,13

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,95	13,95
					TOTAL Mão de Obra:	13,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13
					VALOR:	18,67

95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	13,59	0,12
					TOTAL Mão de Obra:	0,12
					VALOR:	0,12

88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra:	13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12
					VALOR:	19,12

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	18,97	0,17
					TOTAL Mão de Obra:	0,17
					VALOR:	0,17

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	24,55

92712 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00006400	2.119,84	0,13
					TOTAL Material:	0,13
					VALOR:	0,13

92713 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00000760	2.119,84	0,01
					TOTAL Material:	0,01
					VALOR:	0,01

92714 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00008000	2.119,84	0,16
					TOTAL Material:	0,16
					VALOR:	0,16

92715 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	KG	0,32610000	44,35	14,46
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	M3	0,33000000	9,72	3,20
					TOTAL Material:	17,66
					VALOR:	17,66

92716 - APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	17,66	17,66
					TOTAL Serviço:	17,96
					VALOR:	17,96

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01330000	14,39	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,19
					VALOR:	0,19

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,39	14,39
					TOTAL Mão de Obra:	14,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
					TOTAL Serviço:	0,19
					VALOR:	19,17

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	3.817,25	0,24
					TOTAL Equipamento:	0,24
					VALOR:	0,24

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	3.817,25	0,02
					TOTAL Equipamento:	0,02
					VALOR:	0,02

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,17	19,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
					TOTAL Serviço:	0,26

VALOR:	**19,43**

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	3.817,25	0,22
					TOTAL Equipamento:	**0,22**
					VALOR:	**0,22**

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,44	0,34
					TOTAL Geral:	**0,34**
					VALOR:	**0,34**

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,17	19,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**19,17**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
					TOTAL Serviço:	**0,82**
					VALOR:	**19,99**

101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	1,32	1,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,53	0,13
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	2,50000000	10,97	27,43
					TOTAL Material:	**29,16**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	24,70	10,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	17,92	3,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**14,70**
					VALOR:	**43,86**

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.307,05	0,27
					TOTAL Equipamento:	**0,27**
					VALOR:	**0,27**

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4.307,05	0,03
					TOTAL Equipamento:	**0,03**
					VALOR:	**0,03**

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
					TOTAL Serviço:	0,30
					VALOR:	0,30

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	4.307,05	0,30
					TOTAL Equipamento:	0,30
					VALOR:	0,30

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,44	0,55
					TOTAL Geral:	0,55
					VALOR:	0,55

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
					TOTAL Serviço:	1,15
					VALOR:	1,15

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	13,57	0,09
					TOTAL Mão de Obra:	0,09
					VALOR:	0,09

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	4,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
					TOTAL Mão de Obra:	13,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	0,09
					VALOR:	18,25

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,30	0,23
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,15	0,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,17

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	132,33	100,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,53	171,17
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	121,21	71,17
					TOTAL Material:	342,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	18,25	29,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	17,92	45,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	74,67
					VALOR:	418,19

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00940000	13,59	0,12
					TOTAL Mão de Obra:	0,12
					VALOR:	0,12

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra:	13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12
					VALOR:	19,03

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	18,97	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,32

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	5,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
					TOTAL Serviço:	0,32
					VALOR:	24,70

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	18,97	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	0,22
					VALOR:	0,22

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,23	2,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,16	1,16
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL Encargos Complementares:	6,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL Mão de Obra:	18,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
					TOTAL Serviço:	0,22
					VALOR:	25,50

88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	1,08	0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,04304000	3,21	3,34
					TOTAL Material:	3,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23400000	25,50	5,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	17,92	1,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,50
					VALOR:	10,90

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,81	6,86
					TOTAL Material:	6,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	25,50	4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	17,92	1,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,99
					VALOR:	12,85

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,30	1,03

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,15	1,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**2,23**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	132,33	153,50
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,86	149,72
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,53	103,80
					TOTAL Material:	**407,02**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	18,25	82,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**82,12**
					VALOR:	**491,37**

98685 - RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	0,86140000	1,32	1,13
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12000000	2,52	0,30
00020231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,04000000	37,30	38,79
					TOTAL Material:	**40,22**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29900000	24,60	7,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	17,92	2,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**10,03**
					VALOR:	**50,25**

86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	33,55	33,55
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,60	0,07
					TOTAL Material:	**33,62**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	24,21	3,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	17,92	0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**4,55**
					VALOR:	**38,17**

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	10,96	10,96
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	269,08	269,08
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	17,09	34,18
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	53,27	4,69
					TOTAL Material:	**318,91**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	24,21	18,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	17,92	7,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**26,71**
					VALOR:	**345,62**

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	1,25	0,41
					TOTAL Material:	**0,41**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	18,73	0,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	24,21	0,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,93
					VALOR:	1,34

95757 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	2,00	2,00
					TOTAL Material:	2,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	18,93	3,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	24,97	4,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,01
					VALOR:	10,01

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,93	7,93
					TOTAL Material:	7,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	18,93	5,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	24,97	7,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,52
					VALOR:	21,45

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composições	PROPRIA	110,14%	70,03%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-44198626	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE 44,5MM ESP=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	Serviço	M	964,86	778,97	751.596,99	12,49	12,49	A
170562	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM	SBC	Serviço	M2	905,52	813,02	736.205,87	12,23	24,72	A
COM-42251660	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EMAÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDROLAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições Próprias	Serviço	M	562,01	1.241,62	697.802,86	11,59	36,31	A
CP-170562-59024780	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM NOTURNO	Composições Próprias	Serviço	M2	695,25	825,98	574.262,60	9,54	45,85	A
COM-42471011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACESSIBILIDADE ESTAÇÕES	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	464.627,73	464.627,73	7,72	53,57	B
COM-13263073	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	Serviço	M	918,57	465,97	428.026,06	7,11	60,68	B
COM-86010648	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	Serviço	M	452,12	778,97	352.187,92	5,85	66,53	B
COM-84568677	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Serviço	M	305,51	1.074,94	328.404,92	5,46	71,99	B
COM-13755496	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	623,85	457,44	285.373,94	4,74	76,73	B
COM-84132544	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	321,65	738,01	237.380,92	3,94	80,68	C
COM-29370952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Serviço	M	300,59	684,27	205.684,72	3,42	84,09	C
COM-28246011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	Serviço	M	243,81	485,38	118.340,50	1,97	86,06	C
COM-96075433	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	343,78	258,07	88.719,30	1,47	87,53	C
COM-86838994	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm	Composições Próprias	Serviço	UN	24,00	2.334,19	56.020,56	0,93	88,46	C
200627	SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO	SBC	Serviço	UN	1.620,00	32,33	52.374,60	0,87	89,33	C
CP-99857-11360861	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO	Composições Próprias	Serviço	M	549,18	81,85	44.950,38	0,75	90,08	C
COM-34174286	PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	41.525,45	41.525,45	0,69	90,77	C
COM-56391721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	66,17	615,61	40.734,91	0,68	91,45	C
98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	120,20	319,79	38.438,76	0,64	92,09	C
COM-81923918	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	Composições Próprias	Serviço	M	4.894,56	7,69	37.639,17	0,63	92,71	C
COM-61287468	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 15X3CMFAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA	Composições Próprias	Serviço	UN	14.966,00	2,04	30.530,64	0,51	93,22	C
CP-101094-05588320	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 40x40, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	Composições Próprias	Serviço	M	222,66	125,22	27.881,49	0,46	93,68	C
CP-97640-18852646	REMOÇÃO DE CORRIMÃO PARAFUSADO	Composições Próprias	Serviço	M2	959,74	28,93	27.765,28	0,46	94,14	C
CP-99857-05059992	REMOÇÃO DE CORRIMÃO CHUMBADO	Composições Próprias	Serviço	M	815,33	31,75	25.886,73	0,43	94,57	C
COM-93732025	CONTAINER REFEITORIO 12,12 x 2,44 x 2,57 C/ 5 MESAS/BANCOS/PIA	Composições Próprias	Serviço	MES	13,00	1.752,11	22.777,43	0,38	94,95	C
COM-06176114	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIMISORIAS INTERNAS, INCLUSIVEMOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Composições Próprias	Serviço	MES	13,00	1.639,97	21.319,61	0,35	95,31	C
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	123,46	150,67	18.601,72	0,31	95,61	C
COM-10618633	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	Serviço	MES	13,00	1.290,39	16.775,07	0,28	95,89	C
COM-00153649	EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO COM BLOCO EM TIJOLO MACIÇO(6,5CM), CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA (>1,5CM),EMASSAMENTO E 2 DEMÃOS DE PINTURA COR CONCRETO (LATERAL),H=8CM	Composições Próprias	Serviço	M	202,94	76,20	15.464,03	0,26	96,15	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	54,00	254,47	13.741,38	0,23	96,38	C
COM-58419465	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD, duasbotoeiras	Composições Próprias	Serviço	UN	18,00	762,95	13.733,10	0,23	96,61	C
190068	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	Serviço	UN	22,00	595,07	13.091,54	0,22	96,82	C
CP-98458-57576934	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	Composições Próprias	Serviço	M2	370,38	34,65	12.833,67	0,21	97,04	C
COM-56134213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1.20M TELA PLASTICA FACHADEIRA	Composições Próprias	Serviço	M	1.263,95	9,57	12.096,00	0,20	97,24	C
COM-56843844	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARAALMOXARIFADO	Composições Próprias	Serviço	MES	13,00	887,89	11.542,57	0,19	97,43	C
200500	MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO DE CORTINA	SBC	Serviço	un	32,00	331,48	10.607,36	0,18	97,61	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	782,60	12,95	10.134,67	0,17	97,78	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	457,83	9.614,43	0,16	97,93	C
COM-88063830	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHOS COM GUINCHO ELETRICO	Composições Próprias	Serviço	KG	50.869,93	0,15	7.630,49	0,13	98,06	C
CP-97634-34123176	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (SERVIÇO NOTURNO)	Composições Próprias	Serviço	M2	567,12	12,60	7.145,71	0,12	98,18	C
CP-97634-34123176	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (SERVIÇO NOTURNO)	Composições Próprias	Serviço	M2	515,46	12,60	6.494,80	0,11	98,29	C
COM-89347489	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EMGUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	12,03	526,81	6.337,52	0,11	98,39	C
COMP-52463060	PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	5.422,56	5.422,56	0,09	98,48	C
COMP-16976945	PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	5.422,56	5.422,56	0,09	98,57	C
COM-07893476	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Serviço	m	4,94	1.074,94	5.310,20	0,09	98,66	C
COMP-29428373	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	5.162,78	5.162,78	0,09	98,75	C
COM-92748660	TAPETE BORRACHA P/ SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80	Composições Próprias	Serviço	UN	28,00	179,85	5.035,80	0,08	98,83	C
CP-97634-67858477	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO	Composições Próprias	Serviço	M2	467,66	10,61	4.961,87	0,08	98,91	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	16,00	263,36	4.213,76	0,07	98,98	C

COMP-06079335	PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	4.152,55	4.152,55	0,07	99,05	C
CP-97114-75792239	EXECUÇÃO DE PISO (SERVIÇO NOTURNO)	Composições Próprias	Serviço	M	8.637,46	0,47	4.059,61	0,07	99,12	C
COM-57553606	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=8MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	Composições Próprias	Serviço	M2	40,11	91,87	3.684,91	0,06	99,18	C
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	138,23	26,22	3.624,39	0,06	99,24	C
COM-70437106	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	Serviço	M2	8,50	425,61	3.617,69	0,06	99,30	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.012,97	1,78	3.583,09	0,06	99,36	C
CP-97049-56342817	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO)	Composições Próprias	Serviço	M2	36,75	85,03	3.124,85	0,05	99,41	C
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	108,00	28,81	3.111,48	0,05	99,46	C
CP-012223-77916350	SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	M	5,25	526,49	2.764,07	0,05	99,51	C
CP-97629-07993808	CORTE DE PISO	Composições Próprias	Serviço	M3	6.158,51	0,40	2.463,40	0,04	99,55	C
COM-29946641	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO	Composições Próprias	Serviço	UN	32,00	74,05	2.369,60	0,04	99,59	C
97634	DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA	SINAPI	Serviço	M2	189,14	10,61	2.006,78	0,03	99,62	C
COM-82309728	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS	Composições Próprias	Serviço	UN	32,00	55,91	1.789,12	0,03	99,65	C
063300	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	Serviço	M	108,00	14,39	1.554,12	0,03	99,68	C
CP-97634-04294972	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E=7CM	Composições Próprias	Serviço	M2	199,14	7,61	1.515,46	0,03	99,71	C
COM-84948778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Serviço	M	2,04	738,01	1.505,54	0,03	99,73	C
CP-99824-21033669	LIMPEZA DE CORRIMÃO METALICO	Composições Próprias	Serviço	M2	5.119,87	0,29	1.484,76	0,02	99,75	C
COM-69713796	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	473,54	1.420,62	0,02	99,78	C
COM-57283932	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	473,54	1.420,62	0,02	99,80	C
COM-85787589	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	278,66	1.114,64	0,02	99,82	C
COM-68574006	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	Composições Próprias	Serviço	UN	4,00	275,50	1.102,00	0,02	99,84	C
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	1,24	812,35	1.007,31	0,02	99,86	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	43,24	908,04	0,02	99,87	C
CP-95779-31472055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DO TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO, TIPO E, PARA DE 3/4' COM TOMADA 2P+T (PADRAO NBR 14136)	Composições Próprias	Serviço	UN	18,00	49,95	899,10	0,01	99,89	C
CP-96114-95391947	REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	Composições Próprias	Serviço	M2	38,00	21,48	816,24	0,01	99,90	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	38,00	16,22	616,36	0,01	99,91	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	18,00	32,88	591,84	0,01	99,92	C
COMP-23615304	PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	542,25	542,25	0,01	99,93	C
COMP-74387976	PROJETO AS BUILT - ELÉTRICA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	542,25	542,25	0,01	99,94	C
CP-88489-96576415	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PORTAS, DUAS DEMÃOS. (DUAS FACES)	Composições Próprias	Serviço	M2	31,92	14,46	461,56	0,01	99,94	C
CP-97629-27495632	DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO	Composições Próprias	Serviço	M3	157,35	2,71	426,42	0,01	99,95	C
99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	7,20	56,85	409,32	0,01	99,96	C
COM-61155970	REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADAS NASPORTAS DOS SANITÁRIOS PCD	Composições Próprias	Serviço	UN	16,00	22,20	355,20	0,01	99,96	C
CP-95770-19468609	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	Serviço	UN	18,00	18,59	334,62	0,01	99,97	C
062572	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	Serviço	UN	18,00	16,35	294,30	0,00	99,98	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	782,60	0,34	266,08	0,00	99,98	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	24,00	10,57	253,68	0,00	99,98	C
COM-12235354	REPOSICIONAMENTO DE PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS EMBARRA DE 40CM	Composições Próprias	Serviço	M2	8,00	23,00	184,00	0,00	99,99	C
CP-100858-77352399	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Composições Próprias	Serviço	UN	3,00	61,06	183,18	0,00	99,99	C
CP-95753-17534233	BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	18,00	6,82	122,76	0,00	99,99	C
CP-97640-86129601	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	Composições Próprias	Serviço	M2	36,00	2,47	88,92	0,00	99,99	C
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	7,20	10,61	76,39	0,00	99,99	C
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	9,47	56,82	0,00	100,00	C
CP-97114-53101021	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	Composições Próprias	Serviço	M	3,00	18,50	55,50	0,00	100,00	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	7,40	44,40	0,00	100,00	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	2,10	19,98	41,96	0,00	100,00	C
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	Serviço	M	3,30	12,20	40,26	0,00	100,00	C
99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	31,92	0,86	27,45	0,00	100,00	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1,20	21,26	25,51	0,00	100,00	C
97639	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (100 X 40 CM) - SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	Serviço	M2	1,20	17,32	20,78	0,00	100,00	C
99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	7,20	0,73	5,26	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	6.018.999,99
Outros:	0,01
Valor total do Orçamento:	6.019.000,00

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composições	PROPRIA	110,14%	70,03%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	Material	M2	1.705,23	607,72	1.036.301,38	17,22	17,22	A
INS-91216370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	Material	M	964,86	644,10	621.466,33	10,33	33,31	A
INS-88164895	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições Próprias	Material	M	562,01	1.026,64	576.981,95	9,59	44,90	A
INS-94914762	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições Próprias	Material	M	918,57	385,29	353.915,84	5,88	52,02	B
INS-06447751	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	Material	M	452,12	644,10	291.210,49	4,84	57,87	B
INS-08518603	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Material	M	305,51	888,82	271.543,40	4,51	63,32	B
INS-07966194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	623,85	378,24	235.965,02	3,92	68,06	B
INS-01304778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	321,65	610,23	196.280,48	3,26	72,01	B
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	11,97	15.897,80	190.312,03	3,16	75,83	B
INS-38434407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Material	M	300,59	565,79	170.070,82	2,83	79,25	B
INS-83739304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições Próprias	Material	M	243,81	401,34	97.850,71	1,63	81,22	C
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	10,51	7.290,29	76.589,65	1,27	82,76	C
INS-70247354	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	343,78	213,39	73.359,21	1,22	84,23	C
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	10,40	4.743,15	49.338,28	0,82	85,22	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.030,30	18,97	38.514,86	0,64	85,99	C
I038456	ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR TATIL PARA CORRIMAO (ALUMINIO DE CONTATO) INICIO OU FINAL DE ANDAR	SBC	Material	UN	1.620,00	23,49	38.053,80	0,63	86,76	C
INS-38072885	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	66,17	509,02	33.681,85	0,56	87,44	C
I043721	ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	SBC	Material	UN	24,00	1.401,75	33.642,00	0,56	88,11	C
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	14,25	2.206,98	31.459,20	0,52	88,74	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.087,07	13,57	28.321,56	0,47	89,31	C
00010841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	SINAPI	Material	M2	139,43	189,12	26.369,38	0,44	89,84	C
INS-46632254	FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m	Composições Próprias	Material	UN	448,98	56,48	25.358,39	0,42	90,35	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.644,93	13,59	22.354,63	0,37	90,80	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	9.401,91	2,23	20.966,26	0,35	91,22	C
00040815	ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,74	11.718,28	20.437,84	0,34	91,63	C
00040931	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	3,05	6.248,70	19.067,52	0,32	92,02	C
I036410	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	SBC	Material	MES	13,00	1.448,74	18.833,62	0,31	92,40	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	1.433,35	12,39	17.759,22	0,30	92,75	C
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	Material	UN	1.314,08	10,97	14.415,46	0,24	93,04	C
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	13,00	1.066,97	13.870,66	0,23	93,32	C
I036547	MOTOR ELETRICO 220 V PARA CORTINA TIPO ROLO (ROLLUX), RADIO FREQUENCIA COM RECEPTOR EMBUTIDO, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO	SBC	Material	UN	32,00	429,13	13.732,16	0,23	93,60	C
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	13,00	939,72	12.216,36	0,20	93,84	C
INS-12524098	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	Composições Próprias	Material	UN	36,00	315,42	11.355,12	0,19	94,07	C
I021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm	SBC	Material	UN	24,00	469,86	11.276,64	0,19	94,30	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	7.896,13	1,32	10.422,89	0,17	94,51	C
I028154	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	Material	UN	22,00	469,09	10.319,98	0,17	94,71	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	9.401,91	1,07	10.060,04	0,17	94,92	C
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	13,00	734,16	9.544,03	0,16	95,11	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	169,42	53,27	9.025,05	0,15	95,29	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	472,61	18,97	8.965,37	0,15	95,47	C
00040918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	2,45	3.377,81	8.269,97	0,14	95,64	C
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	Material	KG	7.716,21	1,07	8.256,34	0,14	95,80	C
00041065	PEDREIRO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	2,42	3.377,81	8.189,14	0,14	95,97	C
00020231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	201,48	37,30	7.515,28	0,12	96,12	C
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	17,55	420,49	7.379,18	0,12	96,26	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	386,94	18,97	7.340,18	0,12	96,41	C
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	Material	KG	222,94	29,75	6.632,44	0,11	96,55	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	54,92	119,31	6.552,86	0,11	96,68	C
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	782,60	7,71	6.033,85	0,10	96,80	C
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	208,93	28,71	5.998,42	0,10	96,92	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	54,00	110,90	5.988,60	0,10	97,04	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	9.401,91	0,63	5.923,20	0,10	97,16	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	20,71	269,08	5.573,82	0,09	97,27	C
INS-34883087	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	Composições Próprias	Material	OCUPANTEXMES	13,00	416,30	5.411,90	0,09	97,38	C

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	426,00	12,66	5.393,16	0,09	97,49	C
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	Mão de Obra	H	296,38	18,16	5.383,30	0,09	97,60	C
00041084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	2,42	2.206,98	5.350,59	0,09	97,70	C
I099900	SERVENTE	SBC	Mão de Obra	H	458,78	11,43	5.245,00	0,09	97,81	C
INS-88049327	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EM GUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	12,03	435,60	5.240,27	0,09	97,91	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	264,78	18,97	5.022,86	0,08	98,01	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	317,05	14,39	4.562,28	0,08	98,11	C
INS-85490645	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições Próprias	Material	m	4,94	888,82	4.390,77	0,07	98,19	C
I008377	ACESSIBILIDADE - TAPETE BORRACHA P/SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 50x70cm	SBC	Material	UN	28,00	148,71	4.163,88	0,07	98,28	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.647,05	0,85	3.950,00	0,07	98,36	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	151,52	24,19	3.665,33	0,06	98,43	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	129,64	27,50	3.565,04	0,06	98,50	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	17,55	201,46	3.535,42	0,06	98,57	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	225,52	14,81	3.339,88	0,06	98,64	C
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	Material	M2	40,11	75,96	3.046,76	0,05	98,70	C
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	Mão de Obra	H	222,62	13,01	2.897,05	0,05	98,76	C
00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	M	1.262,70	2,27	2.866,33	0,05	98,82	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	8,50	336,73	2.862,21	0,05	98,88	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.647,05	0,58	2.695,29	0,04	98,93	C
00002745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	Material	M	883,89	2,88	2.545,61	0,04	98,98	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.530,53	0,99	2.505,22	0,04	99,03	C
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,76	169,62	2.164,84	0,04	99,07	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	105,68	18,97	2.004,83	0,03	99,12	C
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	Material	KG	43,48	44,35	1.928,19	0,03	99,15	C
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	65,62	29,20	1.916,22	0,03	99,19	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	16,00	118,25	1.892,00	0,03	99,23	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	10,37	158,92	1.647,98	0,03	99,26	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	16,63	96,74	1.609,19	0,03	99,30	C
00007256	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.014,70	1,44	1.461,17	0,02	99,33	C
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	Material	UN	32,00	42,99	1.375,68	0,02	99,35	C
I040393	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm + PARAFUSOS	SBC	Material	UN	32,00	42,21	1.350,72	0,02	99,38	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.421,54	0,90	1.279,38	0,02	99,41	C
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	Material	KG	442,34	2,83	1.251,81	0,02	99,43	C
INS-61994913	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições Próprias	Material	M	2,04	610,23	1.244,87	0,02	99,46	C
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	113,40	10,89	1.234,93	0,02	99,48	C
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	62,19	18,97	1.179,68	0,02	99,50	C
89.50.20	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	SUDECAP	Material	UN	3,00	391,55	1.174,65	0,02	99,53	C
89.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	SUDECAP	Material	UN	3,00	391,55	1.174,65	0,02	99,55	C
I002706	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	Material	M	125,58	9,05	1.136,52	0,02	99,57	C
I099022	MONTADOR	SBC	Mão de Obra	H	68,22	16,48	1.124,02	0,02	99,60	C
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,76	83,27	1.062,77	0,02	99,62	C
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	10,37	102,14	1.059,18	0,02	99,64	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	174,72	5,86	1.023,86	0,02	99,66	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,31	18,97	916,36	0,02	99,68	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	2.530,53	0,35	885,69	0,01	99,70	C
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	60,00	13,77	826,20	0,01	99,71	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	41,43	17,09	708,02	0,01	99,73	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	20,71	33,55	694,97	0,01	99,74	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	21,00	31,95	670,95	0,01	99,75	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	50,93	13,11	667,71	0,01	99,77	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	31,36	20,81	652,69	0,01	99,78	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.421,54	0,44	625,48	0,01	99,79	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	54,92	9,24	507,49	0,01	99,80	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	9.401,91	0,05	470,10	0,01	99,81	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,67	18,97	449,08	0,01	99,82	C
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	Material	M3	44,00	9,72	427,65	0,01	99,83	C
00043501	EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	2,39	160,50	384,08	0,01	99,84	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	21,12	17,89	377,90	0,01	99,85	C
00043496	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	2,39	157,91	377,89	0,01	99,85	C

00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	27,68	13,59	376,12	0,01	99,86	C
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,03	13.747,40	372,51	0,01	99,87	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	684,45	0,53	362,76	0,01	99,88	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	565,42	0,60	339,25	0,01	99,88	C
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	Mão de Obra	H	16,05	18,16	291,55	0,00	99,89	C
00043472	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	2,39	115,30	275,92	0,00	99,89	C
00043477	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	2,39	109,20	261,32	0,00	99,90	C
INS-64933542	LIMPA INOX	Composições Próprias	Material	L	16,49	15,11	249,10	0,00	99,90	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	20,71	10,96	227,03	0,00	99,91	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1,61	132,33	212,52	0,00	99,91	C
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	Mão de Obra	H	16,00	13,01	208,23	0,00	99,92	C
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	18,00	10,51	189,18	0,00	99,92	C
I099250	ELETRICISTA	SBC	Mão de Obra	H	10,24	18,16	185,97	0,00	99,93	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,68	13,57	185,62	0,00	99,93	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	13,05	13,95	182,02	0,00	99,93	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	5,20	34,00	176,80	0,00	99,94	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	11,60	14,85	172,24	0,00	99,94	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	Mão de Obra	H	12,54	13,59	170,40	0,00	99,94	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	8.979,20	164,03	0,00	99,95	C
00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	0,74	215,59	158,77	0,00	99,95	C
00002565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	18,00	8,82	158,76	0,00	99,95	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	10,37	14,55	150,88	0,00	99,96	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,65	14,41	138,99	0,00	99,96	C
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	7,63	17,97	137,15	0,00	99,96	C
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	Mão de Obra	H	10,33	13,01	134,41	0,00	99,96	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	7,00	18,20	127,34	0,00	99,97	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	15,70	7,93	124,50	0,00	99,97	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,03	3.817,25	122,74	0,00	99,97	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	54,70	2,11	115,42	0,00	99,97	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,92	121,21	111,50	0,00	99,98	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	43,10	2,52	108,61	0,00	99,98	C
00002633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	Material	UN	18,00	5,32	95,76	0,00	99,98	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	117,65	0,74	87,06	0,00	99,98	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	797.359,00	86,00	0,00	99,98	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	26,36	3,21	84,63	0,00	99,99	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	96,33	0,84	80,92	0,00	99,99	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	61,16	1,25	76,45	0,00	99,99	C
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	10,37	7,21	74,77	0,00	99,99	C
I034534	SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	Material	UN	18,00	3,99	71,82	0,00	99,99	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,30	18,97	62,67	0,00	99,99	C
00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	Material	UN	30,74	2,00	61,48	0,00	99,99	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Geral	KWH	137,24	0,44	60,39	0,00	100,00	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	96,33	0,61	58,76	0,00	100,00	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	61,39	0,86	52,79	0,00	100,00	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	3,88	13,57	52,61	0,00	100,00	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	19,77	2,64	52,19	0,00	100,00	C
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	0,74	66,91	49,30	0,00	100,00	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,79	61,37	48,67	0,00	100,00	C
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	Material	UN	0,02	2.119,84	42,85	0,00	100,00	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	1,62	21,64	34,95	0,00	100,00	C
00002488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	SINAPI	Material	UN	18,00	1,77	31,86	0,00	100,00	C
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	Mão de Obra	H	2,21	14,39	31,83	0,00	100,00	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	117,65	0,25	29,41	0,00	100,01	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	23,39	1,17	27,37	0,00	100,01	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,50	54,17	27,25	0,00	100,01	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	23,39	1,16	27,13	0,00	100,01	C
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3,10	8,73	27,06	0,00	100,01	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	4,58	5,62	25,71	0,00	100,01	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	16,63	1,49	24,78	0,00	100,01	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	299,21	0,08	23,94	0,00	100,01	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	72,00	0,32	23,04	0,00	100,01	C
00011670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	0,74	26,52	19,53	0,00	100,01	C
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	5,80	2,87	16,63	0,00	100,01	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	83,27	0,18	14,99	0,00	100,01	C

00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	2,21	5,36	11,82	0,00	100,01	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,49	20,76	10,26	0,00	100,01	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	1,48	8,88	0,00	100,01	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	1,07	6,42	0,00	100,01	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	Material	UN	0,02	363,39	6,31	0,00	100,01	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	3,80	1,66	6,30	0,00	100,01	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,48	2,47	6,13	0,00	100,01	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	565,42	0,01	5,65	0,00	100,01	C
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	Material	M	43,71	0,12	5,25	0,00	100,01	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	1,26	3,67	4,62	0,00	100,01	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	3,42	1,08	3,70	0,00	100,01	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,54	3,60	1,96	0,00	100,01	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	4.307,05	1,65	0,00	100,01	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	977,97	1,05	0,00	100,01	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,01	13,28	0,12	0,00	100,01	C

Subtotal até 100,01%	4.977.296,67
Outros:	1.041.703,33
Valor total do Orçamento:	6.019.000,00

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 14:44:45 -03'00'

C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121

Assinado de forma digital por C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS:18695016000121
Dados: 2023.01.24 14:44:54 -03'00'

METRO DF	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DO METRÔ-DF, CONFORME NORMAS NBR 9050 E NBR 16537, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO.**

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr (a) **JOSÉ ADAILTON CARNEIRO FILHO,** portador da Identificação Profissional (CREA/CAU/CFT) **nº 22303 /D-DF**, representante com conhecimento técnico da empresa **CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**, CGC/CNPJ: **18.695.016/0001-21**, para conhecimento do objeto referente à **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DO METRÔ-DF, CONFORME NORMAS NBR 9050 E NBR 16537, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO.**, e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília, 15 de Dezembro de 2022.

Pela LICITANTE

Pelo METRÔ-DF

Proposta empresa CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (104505390) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 66

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa CML BRAGA CONTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.695.016/0001-21, sediada RUA 4A, CHACARA 1A, LOTE 01, SALA 302, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES, CEP 72.006-200, por intermédio de seu representante legal, o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, portador da Carteira de Identidade nº. 22299/D-DF e do CPF nº. 563.661.751-87, DECLARA que se sujeita aos termos e condições do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todas as despesas de equipamentos, materiais, transportes, salários, seguros em geral, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução regular do objeto, conforme especificações do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:41:00 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Declaração de Não Contratação de Menores

Ref.: Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrito no CNPJ nº 18.695.016/0001-21, por intermédio de seu representante legal o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, portador da carteira de identidade nº 1180426239- MEX/DF e do CPF nº 563.661.751-87, declara pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Sim (x) Não - Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:40:51 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Declaração de Inexistência de Impedimentos

Ref.: Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrito no CNPJ nº 18.695.016/0001-21, por intermédio de seu representante legal o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, portador da carteira de identidade nº 1180426239- MEX/DF e do CPF nº 563.661.751-87, declara sob as penalidades cabíveis, que não existem na presente data, fatos impeditivos à sua habilitação em participar da Licitação Presencial nº 37/2022.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:40:40 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Indicação de Equipe Técnica

Declaração de Responsabilidade Técnica

Indicamos abaixo o Técnico e/ou Equipe Técnica com o que nos comprometemos a realizar o serviço, objeto do Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, junto à TERRACAP, conforme disposto no edital e seus anexos, que indicamos para ser, responsável técnico pelos serviços:

1. Profissional 1

Nome: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

CREA/CAU nº 22299/D-DF

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Data de registro: 30/03/2015

Assinatura: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Dados: 2023.01.24 11:40:31 -03'00'

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Dados: 2023.01.24 11:40:22 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Declaração Responsável Técnico

Eu, CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, Carteira de Identidade nº 1180426239, MEX/DF, CPF nº 563.661.751-87, declaro, objetivando a participação da empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS na Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, na Modalidade do Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF, que integro o corpo técnico da referida empresa, tenho pleno conhecimento do teor do edital e seus anexos e concordo em participar dos serviços objeto da licitação acima noticiada.

Declaro, ainda, que comunicarei, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso eu seja substituído como membro da equipe técnica.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:40:14 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, inscrita no CNPJ n° 18.695.016/0001-21, sediada na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251, por intermédio de seu representante legal o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIOR BRAGA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1180426239 MEX-DF e do CPF nº 563.661.751-87, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 Dados: 2023.01.24 11:40:05 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, inscrita no CNPJ n° 18.695.016/0001-21, sediada na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251, por intermédio de seu representante legal o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIOR BRAGA infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 1180426239 MEX-DF e do CPF nº 563.661.751-87, para os fins de habilitação no **Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF**, DECLARA expressamente que:

A) ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012, BEM COMO, NO DECRETO DISTRITAL Nº 36.519 DE 28 DE MAIO DE 2015, QUE RECEBERÁ, SEM NENHUM CUSTO PARA A CONTRATANTE, BENS, EMBALAGENS, RECIPIENTES OU EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS E NÃO REAPROVEITÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROVENIENTES DO OBJETO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO N° 04/2022 – METRÔ/DF, E QUE DARÁ O DESTINO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA A DEPOSIÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE DEJETOS E RESÍDUOS.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:56 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Prezados Senhores,

A empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, inscrita no CNPJ n° 18.695.016/0001-21, sediada na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto do Procedimento Ordinário de Licitação N° 04/2022 – METRÔ/DF.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:46 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 44º DA LEI Nº 13.303 e DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

PROCESSO: 00097-00014258/2021-11

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 04/2022

LICITANTE: CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.653.726/001-30

REPRESENTANTE LEGAL: Cassius Marcelo Loureiro Braga

CPF: 563.661.751-87

A pessoa humana ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 44º da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:36 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO ART 38 DA LEI N. 13.303-2016

PROCESSO: 00097-00014258/2021-11

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 04/2022

LICITANTE: CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.653.726/001-30

REPRESENTANTE LEGAL: Cassius Marcelo Loureiro Braga

CPF: 563.661.751-87

A pessoa humana ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 38 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:27 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº. 1.436/2013, que a empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrita no CNPJ nº. 18.695.016/0001-21, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irretratável.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:19 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.695.016/0001-21, com sede no Rua 4, lote 1A, sala 302, Centro Empresarial Vicente Pires, CEP 72.006-200, neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n.º 1180426239 MEX-DF e do CPF nº 563.661.751-87, DECLARA sob as penas da lei que:

- Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o instrumento convocatório e seus anexos;
- Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do Regulamento e legislação aplicável; e
- Compromete-se em comportar-se de modo ético e íntegro, em combate à corrupção, para, em especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;
(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;
(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;
(vi) não utilizar pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
(vii) contribuir e não dificultar a atividade de investigação e/ou de fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF, sendo-lhe garantida a não retaliação.

Por ser verdade, firmo e dou fé.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187
Dados: 2023.01.24 11:39:08 -03'00'

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720200000538

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** RNP: **0714214639** Registro: **22299/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720200003485** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **17/01/2020** Baixada em: **20/01/2020**
Forma de registro: **Substituição à 0720190008278** Participação técnica: **Individual**
Empresa contratada: **11298 -.CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA**

Contratante: **Condominio do Edificio bosque dos Buritis** CPF/CNPJ: **03.655.608/0001-42**
SQSW 304 Bloco H Número: sn706 Bairro: Setor Sudoeste CEP: 70673-508
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com Fone: (61....)99605279....
Contrato: Celebrado em: 15/01/2019 Valor R$: 752.000,00
Vinculada à ART:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQSW 304 Bloco H Número: sn
Bairro: Setor Sudoeste CEP: 70673-508
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: 18/02/2019 Conclusão efetiva: 18/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Condominio do Edificio bosque dos Buritis** CPF/CNPJ: **03.655.608/0001-42**
E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com Fone: (61....) 99605279..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 1.500,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Projeto EXECUÇÃO DE PROJETO (HIDRÁULICO E ELÉTRICO) , 1.500,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE PILOTIS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 20/05/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205051/2020. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA.** CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, **PARA O PERÍODO DE 18/02/2019 A 18/10/2019,** SOMENTE PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NA ART E QUE TAMBÉM CONSTEM DO ATESTADO, QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS **ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS) DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 106630 a 106631, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000538
Data: 21/05/2020 Hora: 13:41:00
Código de Controle: TKKNVMJ

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

Condomínio Bosque dos Buritis

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 106630

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os seguintes fins que a empresa **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME,** sediada em **Rua 4A, Chácara 1, Lote 1, Sala 302, Centro Empresarial Vicente Pires – Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-560 CNPJ: 18.695.016/0001-21 e CF/DF: 07.653.726/001-30 inscrita no CREA sob o n.º: 11298,** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Cassius Marcelo Loureiro Braga, CREA-DF: 22299/D-DF** executou os serviços de forma satisfatória do objeto do contrato pelo **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOSQUE DOS BURITIS: Execução de obra de reforma do pilotis. PERIODO: 18/02/2019 a 18/10/2019.**

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**UNID**	**QNT**
1	Demolição de revestimento com martelo rompedor	m²	1.500,00
2	Demolição de contra piso em argamassa de cimento e areia lavada com martelo rompedor	m²	1.500,00
3	Demolição do Forro de gesso Existente	m²	1.500,00
4	Construção de Escadas e Rampas	m²	34,60
5	Instalações de Luminárias de LED 30x30 c/ cabeamento 2,5mm Corfio	und	91,00
6	Contra piso, esp. = 3 cm. Total	m²	1.500,00
7	Impermeabilização do granito com Cristalizante tipo Prefer Granitos ou Intergard 2001	m²	1.066,40
8	Assentamento Granito branco Dallas 57x57 Piso	m²	733,20
9	Escadas em verde Ubatuba sob medida	m²	12,5
10	Tabeira de Entrada granito verde ubatuba 40x57	m²	49,2
11	Rampas de acesso em verde Ubatura sob medida	m²	22,35
12	Rejuntamento de granito com rejunte acrílico Quartzolit	m²	1.178,60
13	Soleira grelhas (20 cm): 23 m² ou 115 m/l (GRANITO VERDE UBATUBA)	m²	25,00
14	Grelhas metálicas novas (perfil cantoneira 218 – chapa 14 – 38x38 – em chapa de aço carbono SAE 1006/1010 – **2.100KG**)	m²	84,00
15	Rodapé em granito verde ubatuba h=30cm	m²	19,80
16	Roda teto em granito verde ubatuba h=40cm	m²	26,40
17	Rodapé em granito de 15 cm: 50 m/l ou 7,50 m² (GRANITO VERDE UBATUBA) h = 50cm	ml	8,40
18	Revestimento da coluna em granito branco dallas	m²	225,30
19	guarita em granito verde ubatuba e branco dallas	m²	65,00
20	Parede com porcelanato Biancogres Bege 60x60	m²	112,20
21	Forro de Gesso Acartonado	m²	763,70
22	Tabicas Metálicas cor branca 5cm	ml	387,00
23	Juntas de Dilatação com NP1	ml	55,36

Proposta empresa CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (104505390) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 81

Condomínio Bosque dos Buritis



24	Paredes e Tetos - Pintura PVA	m²	862,55
25	Painel de madeira Ripada espaçamento de 8cm	m²	84,48
26	Guarda – Corpo em alumínio anodizado com vidro de 8mm cor verde e película de segurança	m²	110,00
27	Vidro verde Salão multiuso 8mm com porta de abrir	m²	140,00
28	Vidro verde Salão de Festas 8mm com porta de abrir 8mm cor verde	m²	90,00
29	Vaso sanitário com caixa acoplada	und.	3,00
30	Torneiras e Metais de pias e bancadas	und.	6,00
31	Instalações Hidráulicas	ml	450,00
32	Revestimento dos Banheiros 60x60 Biancogres Bege	m²	48,50
33	Elevação de Alvenaria com reboco	m²	65,20
34	Bancadas da Copa em granito verde ubatuba	m²	9,00
35	Revestimentos porcelanatos piso dos banheiro 60x60 Biancogres Bege	m²	34,50
36	Barras de Acessibilidade Banheiros	und.	6,00
37	Portas de Madeira	und.	2,00
38	Portas de alumínio tipo Veneziana na cor bronze – modelo Inova (8,4 m²)	und.	5,00
39	Janelas tipo blindex 8mm na cor verde	m²	25,00
40	Elaboração de Projeto Hidráulico	m²	1500,00
41	Elaboração de Projeto Elétrico	m²	1500,00
42	Impermeabilização com manta asfáltica com proteção mecânica em concreto especial / argamassa polimetrica	m²	380,00
43	Estantes de MDF na cor branca	m²	35,00
44	Automação de sistema de Som	m²	110,00
45	Montagem de Quadro Elétrico	und.	2,00
46	Infraestrutura e enfiação de elétrica - fio 1,5/2,5/6,0 e 10 mm (3.220 ml)	und.	2,00
47	Sinalização de Energia / Segurança	und.	52,00
48	Fornecimento e instalação de calhas (15m²)	ml	50,00
49	Sistema de Segurança: Câmera/Alarmes	und.	120,00
50	Instalação de tubos em aço carbono para sistema de hidrantes	ml	120,00
51	Instalação de infraestrutura de ar-condicionado	und.	5,00
52	Corrimão de aço inoxidável	ml	150,00
52	Estrutura Metálica (corrimão em tubo inox de 2 polegadas)	m	430,00

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020.

EMANUEL COSTA
CPF 084.415.697-38
SÍNDICO

Condomínio do Edifício Bosque do Buritis
CNPJ 03.655.608/0001-42
SQSW 303 Bloco H – Setor Sudoeste – CEP: 70673-508

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.695.016/0001-21**	DUNS®:	**944418535**
Razão Social:	**C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA PREMIUM**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/03/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**15/04/2023**
FGTS		Validade:	**07/02/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**29/04/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**06/06/2022** (*)
Receita Municipal	(Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

CPF: 038.531.641-02 Nome: ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY
Ass: _____

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 83

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY

03[illegible]

CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

Consulta Cadastro Segurança Área de Tr[illegible] Rateio x do Fornecedor

Sair

Consultar Situação do Fornecedor

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

CPF

563.661.751-87

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL









CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 023000893852023
NOME: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES S/N
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.695.016/0001-21
CF/DF 0765372600130 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 11 de abril de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 11/01/2023 às 10:17:33 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 023000893782023
NOME: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES S/N
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.695.016/0001-21
CF/DF 0765372600130 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 11 de abril de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 11/01/2023 às 10:17:07 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.695.016/0001-21

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.426.666,39	R$ 1.554.104,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.335.594,70	R$ 1.486.285,59
Disponibilidades		R$ 165.645,54	R$ 337.363,55
Caixa		R$ 22.535,67	R$ 20.925,76
Bancos		R$ 21.882,50	R$ 55.210,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R$ 121.227,37	R$ 261.227,36
Créditos		R$ 1.159.808,66	R$ 1.124.528,17
Duplicatas a Receber		R$ 102.704,05	R$ 93.413,25
Adiantamento de Sócios		R$ 866.858,04	R$ 824.958,35
Emprestimos a Terceiros Curto Prazo		R$ 190.246,57	R$ 206.156,57
Tributos a Recuperar		R$ 10.140,50	R$ 24.393,87
INSS a Recuperar		R$ 10.140,50	R$ 24.393,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 91.071,69	R$ 67.818,81
Imobilizado		R$ 91.071,69	R$ 67.818,81
Veículos		R$ 116.262,31	R$ 116.262,31
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R$ (25.190,62)	R$ (48.443,50)
PASSIVO		R$ 1.426.666,39	R$ 1.554.104,40
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 329.049,58	R$ 503.316,43
Fornecedores		R$ 176.680,71	R$ 433.704,77
Fornecedores		R$ 176.680,71	R$ 433.704,77
Obrigações Trabalhistas		R$ 1.408,15	R$ 4.928,78
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 478,10	R$ 3.949,78
Pró-Labore a Pagar		R$ 930,05	R$ 979,00
Obrigações Fiscais		R$ 8.019,80	R$ 12.129,97
Simples Nacional a Pagar		R$ 7.973,47	R$ 12.082,06
PIS a Recolher		R$ 46,33	R$ 47,91
Obrigações Sociais		R$ 920,60	R$ 2.552,91
INSS a Recolher		R$ 309,99	R$ 1.609,64
FGTS a Recolher		R$ 610,61	R$ 943,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R$ 142.020,32	R$ 50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R$ 142.020,32	R$ 50.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 10.090,79	R$ 10.090,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R$ 10.090,79	R$ 10.090,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R$ 10.090,79	R$ 10.090,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.087.526,02	R$ 1.040.697,18
Capital Social		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Reservas de Lucros		R$ 87.506,00	R$ 0,00
Reserva Legal		R$ 87.506,00	R$ 0,00
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 100.020,02	R$ 140.697,18
Lucro do Período		R$ 100.020,03	R$ 140.398,21
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ (0,01)	R$ 298,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.42.47.04.CC.19.0D.04.4B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.695.016/0001-21

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
Receitas de Serviços Prestados		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
Serviços Prestados a Vista		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) SIMPLES Nacional		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (42.639,12)	R$ (582.595,03)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R$ (42.639,12)	R$ (582.595,03)
(-) Compras à Vista		R$ (17.154,11)	R$ (516.869,05)
(-) Compras à Prazo		R$ (25.485,01)	R$ (65.725,98)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R$ (452.471,18)	R$ (1.267.280,87)
(-) Despesas Administrativas		R$ (397.456,43)	R$ (1.160.493,74)
(-) Despesas Administrativas		R$ (343.674,26)	R$ (1.005.848,01)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (35.651,36)	R$ (118.582,52)
(-) Salários e Ordenados		R$ (7.358,58)	R$ (34.478,18)
(-) Material de Consumo		R$ (672,23)	R$ (604,08)
(-) Despesa Com Bens Duraveis		R$ 0,00	R$ (980,95)
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.842,65)	R$ (17.368,63)
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.842,65)	R$ (17.368,63)
(-) Despesas Operacionais		R$ (51.172,10)	R$ (91.085,45)
(-) Despesas Operacionais		R$ (27.919,22)	R$ (67.832,57)
(-) Despesas com Depreciações		R$ (23.252,88)	R$ (23.252,88)
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 1.666,95
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 1.666,95
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 164.711,86	R$ (691,95)
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (691,95)
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (691,95)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 100.020,03	R$ 140.398,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.42.47.04.CC.19.0D.04.4B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.695.016/0001-21

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
Receitas de Serviços Prestados		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
Serviços Prestados a Vista		R$ 455.145,86	R$ 2.130.671,23
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) SIMPLES Nacional		R$ (24.727,39)	R$ (139.705,17)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (42.639,12)	R$ (582.595,03)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R$ (42.639,12)	R$ (582.595,03)
(-) Compras à Vista		R$ (17.154,11)	R$ (516.869,05)
(-) Compras à Prazo		R$ (25.485,01)	R$ (65.725,98)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R$ (452.471,18)	R$ (1.267.280,87)
(-) Despesas Administrativas		R$ (397.456,43)	R$ (1.160.493,74)
(-) Despesas Administrativas		R$ (343.674,26)	R$ (1.005.848,01)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (35.651,36)	R$ (118.582,52)
(-) Salários e Ordenados		R$ (7.358,58)	R$ (34.478,18)
(-) Material de Consumo		R$ (672,23)	R$ (604,08)
(-) Despesa Com Bens Duraveis		R$ 0,00	R$ (980,95)
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.842,65)	R$ (17.368,63)
(-) Despesas Financeiras		R$ (3.842,65)	R$ (17.368,63)
(-) Despesas Operacionais		R$ (51.172,10)	R$ (91.085,45)
(-) Despesas Operacionais		R$ (27.919,22)	R$ (67.832,57)
(-) Despesas com Depreciações		R$ (23.252,88)	R$ (23.252,88)
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 1.666,95
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 1.666,95
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 164.711,86	R$ (691,95)
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (691,95)
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (691,95)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 100.020,03	R$ 140.398,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.42.47.04.CC.19.0D.04.4B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 90

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.695.016/0001-21

Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
NIRE	53101440417
CNPJ	18.695.016/0001-21
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/08/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9371

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9371
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.42.47.04.CC.19.0D.04.4B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53101440417	18.695.016/0001-21	

NOME EMPRESARIAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.42.47.04.CC.19.0D.04.4B

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	56366175187	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187	462833044264916996 6	01/04/2022 a 01/04/2023	Sim
Contador	42826357115	WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115	223104915751238368 933106819662455516 29	11/04/2019 a 10/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.71.06.0B.C5.42.9E.25.4D.19.CD.31.
42.47.04.CC.19.0D.04.4B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2022 às 10:46:45

9B.96.BD.6F.CC.AE.36.63
FE.06.57.31.75.04.C9.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BR
CONSULTORIA CONTÁBIL

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI

ATO CONSTITUTIVO

ADRIANA BATISTA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 23/12/1986, empresária, portador da carteira de identidade, n.º 1433332167, expedida pela SSP/BA em 28/10/2004, e CPF/MF nº **033.828.435-44**, domiciliado na CAVP RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília – DF, CEP 72.005-560, por este ato constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA

A empresa girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI** e terá o nome fantasia de CONSTRUTORA PREMIUM.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE

A empresa tem sede na CAVP RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília – DF, CEP. 72.005-560.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL

O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO

A empresa tem por objeto a construção e reforma de edifícios, construção de rodovias, urbanização de ruas, praças e calçadas, obras de contenção, terraplenagem, drenagem de solo destinado a construção, instalação e manutenção elétrica, venda de bloquetes de concreto, venda de material de construção em geral, limpeza e conservação, atividades paisagísticas, fabricação de pré-moldados de concreto armado e fabricação de artefatos de concreto de cimento para uso na construção sem estoque no local.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades na data de registro deste ato na Junta Comercial do Distrito Federal, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro do ano corrente.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Scanned by TapScanner

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS.

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

Fica eleito o foro de **Brasília/DF** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Brasília – DF, 05 de agosto de 2013.

Adriana Batista Pereira

ADRIANA BATISTA PEREIRA
CPF/MF 033.828.435-44

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2013 SOB N.: 53600025938
Protocolo: 13/071548-4, DE 09/08/2013
Empresa: 53 6 0002593-8
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI
MÔNICA AMORIM MEIRA
SECRETÁRIA-GERAL

Scanned by TapScanner

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS
EIRELI ME
CNPJ 18.695.016/0001-21

ADRIANA BATISTA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 23/12/1986, empresária, portador da carteira de identidade n° 1433332167, expedida pela SSP/BA em 28/10/2004, e CPF/MF n° **033.828.435-44**, domiciliado na CAPV RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560, titular da empresa **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME**, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53600025938 por despacho em 15/08/2013, inscrita no CNPJ 18.695.016/0001-21 e no CF/DF 07.653.726/001-30, com sede na CAPV RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560 resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

É alterado neste ato, o titular desta empresa, que passa a ser **MARCELA OLIVEIRA BRAGA,** brasileira, solteira, empresária, natural de BRASÍLIA-DF, nascida em 30/05/1998, filha Cássius Marcelo Loureiro Braga e de Lucimara Aparecida de Oliveira, portadora da carteira de identidade n° 2.814.223 expedida em 15/07/2014 pela SSP/DF, e CPF n° 029.241.761-66, residente CAPV RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560.

CLÁUSULA SEGUNDA

É Alterado Neste Ato, O Objetivo Da Empresa Que Passa A Ser: Construção de Edifícios, Construção De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Serviços De Preparação Do Terreno, Instalação E Manutenção Elétrica, Limpeza Em Prédios E Em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Titular, **MARCELA OLIVEIRA BRAGA,** declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da Empresa cabe a sua titular **MARCELA OLIVEIRA BRAGA**, já qualificado anteriormente, que assinará todos e quaisquer documentos de interesse da empresa, incluindo movimentação bancária, podendo representar a sociedade em juízo e delegar poderes a procuradores que possam representá-la, inclusive em operações financeiras, junto a bancos ou instituições financeiras em geral.

CLÁUSULA QUINTA

Scanned by TapScanner

As demais cláusulas permanecem inalteradas de acordo com este instrumento, em virtude das deliberações acima, consolida o contrato social de acordo com o Novo Código Civil (Lei 10.406) com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME**

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede situada na CAPV RUA 03C CH 30 LOTE 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular e alteração do ato de constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 15 de agosto de 2013 e seu tempo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa tem por objetivo social: Construção de Edifícios, Construção De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Serviços De Preparação Do Terreno, Instalação E Manutenção Elétrica, Limpeza Em Prédios E Em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes.

CLAÚSULA SEXTA

O capital é de **R$ 100.000,00** (Cem mil reais), o qual está totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SÉTIMA

Será administrado por a representação ativa e passiva por sua titular **MARCELA OLIVEIRA BRAGA,** judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

Scanned by TapScanner

CLÁUSULA OITAVA

O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA NONA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em 4(quatro) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Brasília-DF, 01 de Novembro de 2016.

Cartório Guará Patrícia

Adriana Batista Pereira

ADRIANA BATISTA PEREIRA

CPF n° 033.828.435-44

Cartório Guará Patrícia

Marcela Oliveira Braga

MARCELA OLIVEIRA BRAGA

CPF n° 029.241.761-66

5o. OF. DE NOTAS REG.CIVIL E PROTESTO
Guara I - DF
Emival Moreira de Araujo - Tabeliao

RECONHECO, por AUTENTICIDADE, mas sem exame da titularidade dos direitos
a(s)firma(s) de:
A[00823571-MARCELA OLIVEIRA BRAGA.....
A[00823591-ADRIANA BATISTA PEREIRA.....

Em Testemunho da Verdade
Brasilia-DF, 08 de Novembro de 2016

050-BRUNO SILVA DE MEDEIROS-ESCREVENTE
Dig.: PATRICIA FERREIRA DE SOUSA
Selo:TJDFT20160400549352ASOT e
TJDFT20160400549353WJDG
Para consultar selo:www.tjdft.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/11/2016 SOB N.: 20160910250
Protocolo: 16/091025-0, DE 14/11/2016
Empresa: 53 6 0002593-8
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI-ME
ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI
SECRETÁRIA-GERAL

Scanned by TapScanner

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF 9 e OUT 2018
18/354.646-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DF2201800085209

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		046	1	TRANSFORMACAO

BRASILIA
Local

9 Outubro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
Nome: Carmino Manuel Caminha Braga
Assinatura:
Telefone de Contato: 9.8605-2794

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão)
__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	31 OUT 2018	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Antônio Fernandes de Souza
Data Secretário(a) Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se				

__/__/____
Data

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 53202200811 EM 31/10/2018 DA EMPRESA: 53202200811-1.
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA
Protocolo: 18/354.646-6 EM 26/10/2018
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

_____
Vogal

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETÁRIO GERAL

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 98



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 99

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFOMAÇÃO
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME
CNPJ 18.695.016/0001-21

MARCELA OLIVEIRA BRAGA, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida em 30/05/1998, filha de Cássius Marcelo Loureiro Braga e de Lucimara Aparecida de Oliveira, portadora da carteira de identidade nº 2.814.223 expedida em 15/07/2014 pela SSP/DF, e CPF nº 029.241.761-66, residente CAPV Rua 03 Chácara 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-633.

Titular da empresa, **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME,** com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 53600025938, por despacho em 15/08/2013, inscrita no CNPJ **18.695.016/0001-21** e no CF/DF 07.653.726/001-30, com sede na CAPV Rua 03C CH 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560, fazendo uso do que permite § 3º do Art.968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu regime de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.**

Uma vez que admitiu o sócio **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 28/04/1971, filho de Francisco de Assis Cardoso Braga e de Maria Ines loureiro Braga, portador da carteira nacional de habilitação nº 01097468596 expedida em 22/10/2014 pelo Detran/DF, e CPF nº 563.661.751-87, residente na Rua 3, Chácara 30, Lote 33 Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília- DF, CEP 72.005-633.

E passa a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme clausulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA,** e terá sua sede na CAPV Rua 03C CH 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560, e nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM.**

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social que era de R$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a ser 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000,00 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do pais, pelos sócios da seguinte forma.

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QUOTAS	R$
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	99	891.000	891.000,00
MARCELA OLIVEIRA BRAGA	1	9.000	9.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA. Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 100

CLÁUSULA TERCEIRA
O objeto social da empresa é, Construção de Edifícios, Construção De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Serviços De Preparação Do Terreno, Instalação E Manutenção Elétrica, Limpeza Em Prédios E Em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes.

CLÁUSULA QUARTA
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Agosto de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da sociedade caberá ao sócio, **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA**, com poderes e atribuições de abrir e movimentar contas bancarias, bem como assinar quaisquer documentos relativos a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Único
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberação sobre as contas e designação administração quando for o caso.

CLÁUSULA NONA
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de " pró - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 101

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente, levantado.

Paragrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer, a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de Brasília - DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Brasília DF, 09 Outubro de 2018.

Cartório Guará
Ana Carolina

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF nº 563.661.751-87

Cartório Guará
Ana Carolina

MARCELA OLIVEIRA BRAGA
CPF nº 029.241.761-66

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 102


5o. DF. DE NOTAS REG CIVIL E PROTESTO
Guara II - DF
Enival Moreira de Araujo - Tabeliao
RECONHECO, por AUTENTICIDADE, mas
sem exame da titularidade dos direitos
a(s)firma(s) de:
[00823577]-MARCELA OLIVEIRA BRAGA.....
[01072541]-CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
Em Testemunho da Verdade
Brasilia-DF, 26 de Outubro de 2018
A02-EUNICE MOREIRA DE
ARAUJO-ESCREVENTE
Dig.: ANA CAROLINA FREIRE DA SILVA
Selo:TJDFT20180400500775XHFA e
TJDFT20180400500776KDMJ
Para consultar selo:www.tjdft.jus.br

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202200811 em 31/10/2018 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 183546466 - 26/10/2018. Autenticação: 1EFFBE74E46053CD1B5FBD976138DDC167F41. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/354.646-6 e o código de segurança 8Ya2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 103

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ 18.695.016/0001-21

MARCELA OLIVEIRA BRAGA, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida em 30/05/1998, filha de Cássius Marcelo Loureiro Braga e de Lucimara Aparecida de Oliveira, portadora da carteira de identidade nº 2.814.223 expedida em 15/07/2014 pela SSP/DF, e CPF nº 029.241.761-66, residente CAPV Rua 03 Chácara 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-633.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 28/04/1971, filho de Francisco de Assis Cardoso Braga e de Maria Ines loureiro Braga, portador da carteira nacional de habilitação nº 01097468596 expedida em 22/10/2014 pelo Detran/DF, e CPF nº 563.661.751-87, residente na Rua 3, Chácara 30, Lote 33 Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília- DF, CEP 72.005-633.

Únicos sócios da sociedade empresaria limitada, **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 53202200811, por despacho em 31/10/2018, inscrita no **CNPJ 18.695.016/0001-21** e no CF/DF 07.653.726/001-30, com sede na CAPV Rua 03C CH 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Retira-se da sociedade a sócia, **MARCELA OLIVEIRA BRAGA,** detentora de 9.000 (nove mil) quotas do capital social totalizando R$ 9.000.00 (nove mil reais) que cede e transfere para o sócio **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA,** que ora passa a ter 100% do capital social, os sócios declaram que o capital está totalmente integralizado, o sócio retirante declara nada mais ter que reaver em tempo algum dando total quitação à sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social é de 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do pais, pelos sócios da seguinte forma.

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QUOTAS	R$
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	100	900.000	900.000,00
TOTAL	100	900.000	900.000,00

Parágrafo Único
O sócio estará em unicidade com a sociedade por um período inferior a 180 (cento e oitenta) dias, quando será admitido um novo quotista, nos termos do artigo 1.033, IV, da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas inalteradas por este instrumento continuam em plena vigência.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1236865 em 04/01/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 185147607 - 17/12/2018. Autenticação: BDFCE0C1561C0B6984C2E9961983861295EB88B. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/514.760-7 e o código de segurança OsVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 104

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, e terá sua sede na CAPV Rua 03C CH 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560, e nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM.**

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social é de 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte forma.

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QUOTAS	R$
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	100	900.000	900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**900.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA
O objeto social da empresa é, Construção de Edifícios, Construção De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Serviços De Preparação Do Terreno, Instalação E Manutenção Elétrica, Limpeza Em Prédios E Em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes.

CLÁUSULA QUARTA
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Agosto de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da sociedade cabe ao sócio, **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA**, com poderes e atribuições de abrir e movimentar contas bancarias, bem como assinar quaisquer documentos relativos a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1236865 em 04/01/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 185147607 - 17/12/2018. Autenticação: BDFCE0C1561C0B6984C2E9961983861295EB88B. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/514.760-7 e o código de segurança OsVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 105

Parágrafo único: O sócio estará em unicidade com a sociedade por um período inferior a 180 (cento e oitenta) dias, quando será admitido um novo quotista, nos termos do artigo 1.033, IV, da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Único
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberação sobre as contas e designação administração quando for o caso.

CLÁUSULA NONA
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de " pró - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Fica eleito o foro de Brasília - DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Brasília DF, 04 Dezembro de 2018.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF nº 568.661.751-87

MARCELA OLIVEIRA BRAGA
CPF nº 029.241.761-66

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1236865 em 04/01/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 185147607 - 17/12/2018. Autenticação: BDFCE0C1561C0B6984C2E9961983881295EB888. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/514.760-7 e o código de segurança OsVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 106

5 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTOS DO DF
Tabeliã EMIVAL MUREIRA DE ARAUJO - QE 02, LOTE N, AREA ESPECIAL GUARÁ I - DF

RECONHEÇO, e dou fé por AUTENTICIDADE, com a(s) depositada(s) em meus arquivos mas sem exame da titularidade dos selos, a(s) firma(s)de
[0082357]-MARCELA OLIVEIRA BRAGA .....
[0107254]-CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA .....
.....
TJDFT20180400580052JMGY e TJDFT20180400580053CUIB
Para consultar selo www.tjdft.jus.br
Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 10 de Dezembro de 2018
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
TEREZA CRISTINA DO MONTE-AUXILIAR

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1236865 em 04/01/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 185147607 - 17/12/2018. Autenticação: BDFCE0C1561C0B6984C2E9961983861295EB88B. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/514.760-7 e o código de segurança OsVz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

pág. 5/5

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 107

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta)

04 JUN 2019

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF

19/102.428-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202200811	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DF2201900040881

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA
Local

21 Maio 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: CASSIUS MARCIUS LOURENÇO SILVA
Assinatura:
Telefone de Contato: 61-3201-2929

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

07 JUN 2019
Data

Antônia Fernandes Bezerra Duarte
Portaria 24 de 03.07.2017
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despa				
☐ Processo deferido. Publique-se e ar			☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____
Data

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **1280650**
EM **07/06/2019** DA EMPRESA: **5320220081-1**.

#CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA#

Protocolo: **19/102.428-7** EM **04/06/2019**

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

_____
Vogal

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1280650 em 07/06/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 191024287 - 04/06/2019. Autenticação: 46665FE1119390B51FB063108581F0289D79D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 19/102.428-7 e o código de segurança oSg1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA
CNPJ 18.695.016/0001-21

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 28/04/1971, filho de Francisco de Assis Cardoso Braga e de Maria Ines loureiro Braga, portador da carteira nacional de habilitação n° 01097468596 expedida em 22/10/2014 pelo Detran/DF, e CPF n° 563.661.751-87, residente na Rua 3, Chácara 30, Lote 33 Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília- DF, CEP 72.005-633.

Único sócio da sociedade empresaria limitada, **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 53202200811, por despacho em 31/10/2018, inscrita no **CNPJ 18.695.016/0001-21** e no CF/DF 07.653.726/001-30, com sede na CAPV Rua 03C CH 30 Lote 33, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.005-560.

CLÁUSULA PRIMEIRA
A empresa altera seu endereço para: **Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251.**

CLÁUSULA TERCEIRA
As demais cláusulas inalteradas por este instrumento continuam em plena vigência.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA,** e tem sua sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251, e nome fantasia CONSTRUTORA PREMIUM.

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social é de 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte forma.

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QUOTAS	R$
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	100	900.000	900.000,00
TOTAL	**100**	**900.000**	**900.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA
O objeto social da empresa é, Construção de Edifícios, Construção De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Serviços De Preparação Do Terreno, Instalação E Manutenção Elétrica, Limpeza Em Prédios E Em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção De Redes De Distribuição De Energia Elétrica, Reparação E Manutenção De Equipamentos Eletroeletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico, Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1280650 em 07/06/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 191024287 - 04/06/2019. Autenticação: 46665FE1119390B51FB063108581F0289D79D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 19/102.428-7 e o código de segurança oSg1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

CLÁUSULA QUARTA
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Agosto de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da sociedade cabe ao sócio, **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA**, com poderes e atribuições de abrir e movimentar contas bancarias, bem como assinar quaisquer documentos relativos a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único: O sócio estará em unicidade com a sociedade por um período inferior a 180 (cento e oitenta) dias, quando será admitido um novo quotista, nos termos do artigo 1.033, IV, da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Único
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberação sobre as contas e designação administração quando for o caso.

CLÁUSULA NONA
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de " pró - labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1280650 em 07/06/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 191024287 - 04/06/2019. Autenticação: 46665FE1119390B51FB063108581F0289D79D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 19/102.428-7 e o código de segurança oSg1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014254/2021-11 / pg. 1/0
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de Brasília - DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Brasília DF, 21 Maio de 2019.

Cartão Assinará Patrícia

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF nº 563.661.751-87

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTTDPJ E PROTESTO - DF
QE 21 Bloc. N Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - Titular: Emival Moreira de Araújo

RECONHECO, e dou fé por **AUTENTICIDADE**, com a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:
9JdL18YQ1 - CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA. Este reconhecimento autentica apenas a assinatura e não o teor do documento.

TJDFT20190400245247PBOS
Para consultar selo: www.tjdft.jus.br
Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 29 de Maio de 2019
EUNICE MOREIRA DE ARAUJO-ESCREVENTE
PATRICIA FERREIRA DE SOUSA

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1280650 em 07/06/2019 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo 191024287 - 04/06/2019. Autenticação: 46665FE1119390B51FB063108581F0289D79D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 19/102.428-7 e o código de segurança oSg1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202200811	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DFE1900213871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

BRASILIA
Local

10 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 113
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/002.668-2	DFE1900213871	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pág. 113
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO
CNPJ: 18.695.016/0001-21

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 28/04/1971, filho de Francisco de Assis Cardoso Braga e de Maria Inês Rodrigues Loureiro, portador da carteira nacional de habilitação n° 01097468596 expedida em 22/10/2014 pelo Detran/DF, e CPF n° 563.661.751-87, residente na Rua 3, Chácara 30, Lote 33 Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília- DF, CEP 72.005-633. Único sócio da sociedade empresaria limitada, **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 53202200811, por despacho em 31/10/2018, inscrita no **CNPJ 18.695.016/0001-21**, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251, resolve de acordo com parágrafo único do art. 1.033, da lei 10.406/2002 (Código Civil) transforma seu registro de Sociedade Empresaria Limitada em Empresário Individual:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica transformada esta sociedade limitada em empresário, sob o nome empresarial de **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251.

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social da empresa é no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.
Fica eleito o foro de Brasília/DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina a presente alteração.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2019.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF n° 563.661.751-87

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 11

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/002.668-2	DFE1900213871	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 115
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, de NIRE 5320220081-1 e protocolado sob o número 20/002.668-2 em 13/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1351438, em 14/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Davi Faria Vieria de Souza.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 146
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.200.501-61	DAVI FARIA VIEIRA DE SOUZA
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 117
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53101440417	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2200213900

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA
Local

11 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pág. 118

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.902-1	DFP2200213900	10/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	11/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na: Rua 3 Chácara 30 Lote 33, bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília/DF, CEP: 72.005-633, na qualidade de titular da **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia Construtora Premium, com sede na Rua 4ª, Chácara 1ª, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21**, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O empresário individual passa a ter por objeto: **41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13- 8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4- 00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, 47.63-6-02 - comercio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico, 4763-6/01 comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico, 4741-5/00 comercio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comercio varejista de material elétrico, 4757100 - comercio varejista especializado de pecas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação.**

CLÁUSULA SEGUNDA
O empresário individual passa ter as seguintes atividades:
CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.
CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS.
CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

CNAE 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

NOME DO EMPRESÁRIO
(Código Civil, artigo 968, inciso I)

CLÁUSULA PRIMEIRA - CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, Residente E Domiciliado No(A): Rua 3 Chácara 30 Lote 33, Número Sn, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília - DF, CEP: 72.005-633.

DO NOME EMPRESARIAL
(Código Civil, artigo 968, inciso II)

CLÁUSULA SEGUNDA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia **Construtora Premium**, com sede e domicílio na: Rua 4ª, Chácara 1ª, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21.**

DO CAPITAL
(Código Civil, artigo 968, inciso III)

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000,00 (novecentas mil quotas), no valor nominal de 1.00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA FILIAL
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUARTA - O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 4/9
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

DO OBJETO E ATIVIDADES
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUINTA - O empresário tem por objeto:
41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13- 8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4- 00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, 47.63-6-02 - comercio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico, 4763-6/01 comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico, 4741-5/00 comercio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comercio varejista de material elétrico, 4757100 - comercio varejista especializado de pecas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação.

Paragrafo único - O Empresário Individual tem as seguintes atividades econômicas:
CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.
CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS.
CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
CNAE 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 199
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
(Lei n° 8.934, de 1994, artigo 37, inciso II)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO ME

CLÁUSULA SÉTIMA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de alteração de empresário individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

E, por estar assim justo e contratado, assino o presente instrumento.

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.902-1	DFP2200213900	10/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	11/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de CNPJ 18.695.016/0001-21 e protocolado sob o número 22/016.902-1 em 10/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1802776, em 11/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	11/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	11/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/02/2022

Documento assinado eletronicamente por JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2022, às 10:59.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/016.902-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1802776 em 11/02/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200213900 - 10/02/2022. Autenticação: A1358F5AD284CEC25C4AD23E8D1B514D7C5A9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/016.902-1 e o código de segurança 1JC6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53101440417	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2200335911

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA
Local

21 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pág. 127

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/073.603-1	DFP2200335911	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ 18.695.016/0001-21

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na: Rua 3 Chácara 30 Lote 33, bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília/DF, CEP: 72.005-633, na qualidade de titular da empresa **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM**, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21**, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O empresário individual passa a ter por objeto: **41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13- 8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4- 00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comercio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 – comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/01 comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comercio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comercio varejista de material elétrico, 4757100 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.**

CLÁUSULA SEGUNDA
O empresário individual passa ter as seguintes atividades:
CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.
CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS.
CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
CNAE 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 120
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

NOME DO EMPRESÁRIO
(Código Civil, artigo 968, inciso I)

CLÁUSULA PRIMEIRA - CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na Rua 3 Chácara 30 Lote 33, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília - DF, CEP: 72.005-633.

DO NOME EMPRESARIAL
(Código Civil, artigo 968, inciso II)

CLÁUSULA SEGUNDA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM**, com sede e domicílio na: Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21.**

DO CAPITAL
(Código Civil, artigo 968, inciso III)

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000,00 (novecentas mil quotas), no valor nominal de 1.00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA FILIAL
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUARTA - O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DO OBJETO E ATIVIDADES
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUINTA - O empresário tem por objeto: **41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7- 02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13- 8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4- 00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comercio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comercio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 – comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/01 comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comercio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comercio varejista de material elétrico, 4757100 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.**

Parágrafo único - O Empresário Individual tem as seguintes atividades econômicas:
CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.
CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS.
CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
CNAE 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 191
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
(Lei n° 8.934, de 1994, artigo 37, inciso II)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO ME

CLÁUSULA SÉTIMA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de alteração de empresário individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

E, por estar assim justo e contratado, assino o presente instrumento.
Brasília/DF, 21 de junho de 2022.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/073.603-1	DFP2200335911	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de CNPJ 18.695.016/0001-21 e protocolado sob o número 22/073.603-1 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1852617, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022

Documento assinado eletronicamente por JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 12:27.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/073.603-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. quarta-feira, 22 de junho de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 105
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA

18.695.016/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/05/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.PCP1.0E31.AXZ6.DJIU.ALS1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 136

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202200811	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DFE1900213871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

BRASILIA
Local

10 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 127
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/002.668-2	DFE1900213871	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pág. 128
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO
CNPJ: 18.695.016/0001-21

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 28/04/1971, filho de Francisco de Assis Cardoso Braga e de Maria Inês Rodrigues Loureiro, portador da carteira nacional de habilitação n° 01097468596 expedida em 22/10/2014 pelo Detran/DF, e CPF n° 563.661.751-87, residente na Rua 3, Chácara 30, Lote 33 Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília- DF, CEP 72.005-633. Único sócio da sociedade empresaria limitada, **CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE 53202200811, por despacho em 31/10/2018, inscrita no **CNPJ 18.695.016/0001-21**, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251, resolve de acordo com parágrafo único do art. 1.033, da lei 10.406/2002 (Código Civil) transforma seu registro de Sociedade Empresaria Limitada em Empresário Individual:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica transformada esta sociedade limitada em empresário, sob o nome empresarial de **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília DF, CEP: 72006-251.

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social da empresa é no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.
Fica eleito o foro de Brasília/DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina a presente alteração.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2019.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF n° 563.661.751-87

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/002.668-2	DFE1900213871	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 140
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, de NIRE 5320220081-1 e protocolado sob o número 20/002.668-2 em 13/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1351438, em 14/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Davi Faria Vieria de Souza.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 144
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.200.501-61	DAVI FARIA VIEIRA DE SOUZA
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351438 em 14/01/2020 da Empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA, Nire 53202200811 e protocolo DFE1900213871 - 13/01/2020. Autenticação: 3252C94D32D103C5A19BCA3A46C2D6917ABC0. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/002.668-2 e o código de segurança XVpj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 143
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1180426239 MEX DF

CPF
563.661.751-87

DATA NASCIMENTO
28/04/1971

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO BRAGA
MARIA INES LOUREIRO BRAGA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01097468596

VALIDADE
13/10/2019

1ª HABILITAÇÃO
01/07/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
988860429

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
22/10/2014

88106836111
DF738718874

Rômulo Augusto de Castro Felix
Diretor-Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)

PROIBIDO PLASTIFICAR
988860429

5 OFICIO DE NOTAS R CIVIL E PROT - DF
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a
presente fotocopia, que e reproducao fiel
do documento que me foi apresentado, nos
termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.
10 de Novembro de 2017

BRUNO SILVA DE MEDEIROS-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20170400580295GDBX
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 143

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 56366175187

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 18695016000121

Data de Resultado da Compra de: 01/01/2022

Data de Resultado da Compra até: 05/11/2022

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/11/2022

DETALHAR	DATA DE RESULTADO DA COMPRA	DATA DE ABERTURA	ÓRGÃO SUPERIOR LICITANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA LICITANTE	UNIDADE GESTORA	SITUAÇÃO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DA LICITAÇÃO	OBJETO DA LICITAÇÃO
Nenhum registro encontrado										

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2023 às 11:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 563.661.751-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63CF.E7CF.65A4.E679 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 146

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/01/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA

18.695.016/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/01/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.39VI.YGNQ.AJWR.5X99.VD29**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 147

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.695.016/0001-21

Razão Social: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES SN LOTE 01 SALA 302 / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 72006-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010901333588880654

Informação obtida em 17/01/2023 13:01:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 148

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA**

CPF/CNPJ: **563.661.751-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:15:15 do dia 24/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 017W240123111515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

CPF/CNPJ: **18.695.016/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:07:48 do dia 24/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: A0WT240123110748

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.695.016/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:35 do dia 17/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2023.
Código de controle da certidão: **3D93.AD09.38A4.11C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.695.016/0001-21
Certidão nº: 46258163/2022
Expedição: 22/12/2022, às 10:07:34
Validade: 20/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 152

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2023 às 11:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.695.016/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63CF.E625.029D.7253 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 153

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.653.726/001-30 **CPF/CNPJ** 18.695.016/0001-21 **DataConcessão** 19/08/2013

Denominação social C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONSTRUTORA PREMIUM

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EMPRESARIO INDIVIDUAL

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo
781-32925/91

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS
01/07/2022

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS
01/07/2022

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00 **Data de Início de Atividade - ISS** 05/08/2013

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Código da Atividade - ICMS G4649-4/99-00 **Data de Início de Atividade - ICMS** 11/02/2022

Endereço 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 S/N CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES **CEP** 72.006-251

Bairro SETOR HABITACIONAL VI **Cidade** BRASILIA **UF** DF

Situação Cadastral ATIVA **Data** 11/01/2023

Este documento foi emitido no dia 11/01/2023 na Internet pelo portal Agênci@Net

.

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 154

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

VALIS

NOME
CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
22299 CREA DF

CPF
563.661.751-87

DATA NASCIMENTO
28/04/1971

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO BRAGA
MARIA INES LOUREIRO BRAGA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
01097468596

VALIDADE
21/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
01/07/1989

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18176927 28

OBSERVAÇÕES
A

VALIS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
07/03/2019

FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA
Diretor Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

36111414961
DF758126069

DISTRITO FEDERAL

PROIBIDO PLASTIFICAR
18176927 28

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.695.016/0001-21 **MATRIZ**		**15/08/2013**

NOME EMPRESARIAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PREMIUM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES	**SN**	**LOTE 01 SALA 302**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.006-251	**SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3257-6236

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/08/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **10:18:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 156

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.695.016/0001-21 **MATRIZ**		**15/08/2013**

NOME EMPRESARIAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES	**SN**	**LOTE 01 SALA 302**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.006-251	**SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3257-6236

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/08/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/01/2023** às **10:18:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 157

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00017745/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **JOSE ADAILTON CARNEIRO FILHO** CPF: **037.260.771-38**

RNP: **0714220680** Carteira/Visto: **22303/D-DF -**

Data do Registro: **31/03/2015**

Instituição de ensino: **UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 30/06/2022 10:39:05 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **EZF6YLWUH4**

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 158

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00017743/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** CPF: **563.661.751-87**

RNP: **0714214639** Carteira/Visto: **22299/D-DF -**

Data do Registro: **30/03/2015**

Instituição de ensino: **UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 30/06/2022 10:37:31 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **L4G6WFP8U9**

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 159

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00017744/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Razão Social: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

Registro: 11298

Data do Registro: 19/03/2014

Capital Matriz: R$ 900.000,00

Sede: VICENTE PIRES RUA 4A CHAC 1A CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES LT 01 SL 302

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:
Construcao de Edificios, Construcao De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanizacao - Ruas, Pracas E Calcadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Servicos De Preparacao Do Terreno, Instalacao E Manutencao Eletrica, Limpeza Em Predios E Em Domicilios, Atividades Paisagisticas, Manutencao E Reparacao De Equipamentos Hidraulicos E Pneumaticos, Exceto Valvulas, Manutencao De Redes De Distribuicao De Energia Eletrica, Reparacao E Manutencao De Equipamentos Eletroeletronicos De Uso Pessoal E Domestico, Construcao De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construcoes Correlatas, Exceto Obras De Irrigacao, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestao De Redes.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA CPF: 563.661.751-87
Data de início responsabilidade técnica: 07/04/2015
Carteira: 22299/D-DF
Títulos: Eng. Civ.
Atribuições:
RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

Nome: JOSE ADAILTON CARNEIRO FILHO CPF: 037.260.771-38
Data de início responsabilidade técnica: 06/05/2022
Carteira: 22303/D-DF
Títulos: Eng. Civ.
Atribuições:
RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)
RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00017744/2022-INT

- 11972 - C2 MAIS SANTOS & CARNEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008. Emitida em 30/06/2022 10:38:29 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: M0UIXLKJR9

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 161

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53101440417	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2200274548

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA
Local

2 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/046.591-6	DFE2200274548	19/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 110

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	513.407,22	= 0,49
1.2	Patrimônio Líquido	1.040.697,18	


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 49,33 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1	Passivo Circulante	503.316,43	= 0,98
2.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	513.407,22	


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 98,03 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1	Ativo	1.554.104,40	= 3,03
3.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	513.407,22	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 302,70 % do capital de terceiros.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 104
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 111

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	513.407,22	= 0,33
4.2	Ativo	1.554.104,40	


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 33,04 % do investimento total.



5 - Capitalização


5.1	Patrimônio Líquido	1.040.697,18	= 0,67
5.2	Ativo	1.554.104,40	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 66,96 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	1.486.285,59	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	1.486.285,59
6.3 (-) Passivo Circulante	503.316,43	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	10.090,79	513.407,22
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		972.878,37



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 165
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 112

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	67.818,81	= 0,07
7.2	Patrimônio Líquido	1.040.697,18	


Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,52 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	67.818,81	= 0,06
8.2	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.050.787,97	


Interpretação : Quanto menor, melhor. 6,45 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	67.818,81	= 0,04
9.2	Ativo	1.554.104,40	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 4,36 % do investimento total.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 166
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 113

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	140.398,21	
	———————	= 0,09
10.2 Ativo	1.554.104,40	


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 9,03 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	140.398,21	
	———————	= 0,13
11.2 Patrimônio Líquido	1.040.697,18	


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 13,49 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	140.398,21	
	———————	= 0,09
12.2 Ativo	1.554.104,40	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 9,03 de lucro para cada R$ 100,00 de investimento total.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 167
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 114

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido 140.398,21
13.2 Patrimônio Líquido Médio 1.064.111,60 = 0,13


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 13,19 de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas 1.990.966,06
14.2 Ativo 1.554.104,40 = 1,28


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$ 1,28 para cada R$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido 140.398,21
15.2 Vendas Líquidas 1.990.966,06 = 0,07

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 7,05 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 169
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 115

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1	Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.486.285,59	
		———————	= 2,89
16.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	513.407,22	


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 2,89 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

17.1	Ativo Circulante	1.486.285,59	
		———————	= 2,95
17.2	Passivo Circulante	503.316,43	


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 2,95 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

18.1	Ativo Circulante - Estoques	1.486.285,59	
		———————	= 2,95
18.2	Passivo Circulante	503.316,43	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 2,95 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 169
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021


Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 116

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	337.363,55	
	———————	= 0,67
19.2 Passivo Circulante	503.316,43	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,67 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
205 - Administrador - CPF 563.661.751-87

WANDERLEY GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 428.263.571-15 - CRC DF-017787-O-5

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 130
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/046.591-6	DFE2200274548	19/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
428.263.571-15	WANDERLEY GOMES DA SILVA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de CNPJ 18.695.016/0001-21 e protocolado sob o número 22/046.591-6 em 26/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1831498, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Patrícia Lopes de Sousa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
428.263.571-15	WANDERLEY GOMES DA SILVA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2022

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Lopes de Sousa, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 11:37.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/046.591-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. segunda-feira, 02 de maio de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1831498 em 02/05/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFE2200274548 - 26/04/2022. Autenticação: 516BB5FB2E359E29E8B83BB7A97453AA8162674. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/046.591-6 e o código de segurança PifY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 173
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5310144041-7	18.695.016/0001-21	15/08/2013	15/08/2013

Endereço Completo:

RUA 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 SN CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - BAIRRO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES CEP 72006-251 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 33.14-7-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS,37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 42.11-1-01 -CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.13- 8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS ECALCADAS, 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.22-7-01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 43.13-4- 00 OBRAS DETERRAPLENAGEM, 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, 43.21-5-00 - INSTALACAO EMANUTENCAO ELETRICA, 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 81.30-3-00 -ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSESPORTIVOS, 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4759899 - COMERCIOVAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DEBRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS EARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 4741-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARAPINTURA, 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 4742-3/00 COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS EACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA ECOMUNICACAO, 3511-5/01 GERACAO DE ENERGIA ELETRICA.

Capital: R$ 900.000,00
NOVECENTOS MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar nº123/06)

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/06/2022 Número: 1852617

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI-ME	5360002593-8	53202200811	xx	TRANSFORMACAO
CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA	5320220081-1	53101440417	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

Identidade: 01097468596 CPF: 563.661.751-87

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000032805 e visualize a certidão)

23/008.169-0

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS (104505974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 174

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO


Estado Civil: Solteiro
Regime de Bens: xxxxxxx
NADA MAIS#

Brasília, 20 de Janeiro de 2023 16:02

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000032805 e visualize a certidão)

23/008.169-0


Não seguro | transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/empresa-punida
Apps
Bookmarks
Mozilla Firefox
SEI-GDF
INTRANET | METRÔ...
SICAF
Comprasnet
Metro DF | Compan...
SEF | Secretaria de...
MapaDePrecos v1.0
PORTAL DO SERVID...
SICOP
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL
Empresas Punidas
Esclarecemos que esta consulta está passando por adequação, tendo em vista a reformulação do Portal da Transparência do Governo Federal. Até que se normalize essa situação acesse aqui para consultar a base do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS. Fonte: CEIS (CGU)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
DESCRIÇÃO:	[COPIA] ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
LOCAL:	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE 21 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF
CLIENTE:	METRÔ-DF

DATA : 20/12/2022 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
SBC	2022/06 - Brasília	113,69%	-	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,52%	-	03/2017
SICRO	2022/07	-	-	10/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,03%	07/2022
SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	04/2022
Composição	PROPRIA	110,14%	70,03%	

1.1.1. COM-34174286 - PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,57749922	12.004,82	18.937,59
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,36624883	6.507,34	15.397,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**34.335,58**
					VALOR:	**34.335,58**

1.1.2. COMP-16976945 - PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	6.507,34	1.281,00
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	16.269,24	3.202,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**4.483,68**
					VALOR:	**4.483,68**

1.1.3. COMP-52463060 - PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	6.507,34	1.281,00
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,19685467	16.269,24	3.202,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**4.483,68**
					VALOR:	**4.483,68**

1.2.1. COMP-06079335 - PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,15775023	12.004,82	1.893,76
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,23662535	6.507,34	1.539,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**3.433,56**
					VALOR:	**3.433,56**

1.2.2. COMP-23615304 - PROJETO AS BUILT - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	6.507,34	128,10
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	16.269,24	320,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**448,36**
					VALOR:	**448,36**

1.2.3. COMP-74387976 - PROJETO AS BUILT - ELÉTRICA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	6.507,34	128,10
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,01968529	16.269,24	320,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**448,36**
					VALOR:	**448,36**

1.3.1. COMP-29428373 - RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,26238990	16.269,24	4.268,88

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 177

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4.268,88
VALOR:	4.268,88

2.1. COM-42471011 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACESSIBILIDADE ESTAÇÕES (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,36986158	4.995,75	51.805,24
101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	4.479,54	10.719,74
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	11,16754324	16.269,24	181.687,44
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,36986158	7.687,81	79.721,53
101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	4.442,25	10.630,50
101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,39304498	3.239,28	7.751,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		342.316,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO)	SINAPI	MES	10,36986158	4.037,10	41.864,17
					TOTAL Serviço:	41.864,17
					VALOR:	384.180,36

3.1. COM-06176114 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVEMOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	939,72	939,72
					TOTAL Equipamento:	939,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-34883087	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	Composições	OCUPA	1,00000000	416,30	416,30
					TOTAL Material:	416,30
					VALOR:	1.356,02

3.2. COM-56843844 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARAALMOXARIFADO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	734,16	734,16
					TOTAL Equipamento:	734,16
					VALOR:	734,16

3.3. COM-10618633 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.066,97	1.066,97
					TOTAL Equipamento:	1.066,97
					VALOR:	1.066,97

3.4. COM-93732025 - CONTAINER REFEITORIO 12,12 x 2,44 x 2,57 C/ 5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012095	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	SBC	MES	1,00000000	1.448,74	1.448,74
					TOTAL Serviço:	1.448,74
					VALOR:	1.448,74

3.5. COM-57283932 - MOBILIZAÇAO DE CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89.50.20	MOBILIZAÇAO DE CONTAINER	SUDECAP	UN	1,00000000	391,55	391,55
					TOTAL Material:	391,55
					VALOR:	391,55

3.6. COM-69713796 - DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	SUDECAP	UN	1,00000000	391,55	391,55
					TOTAL Material:	391,55

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 178

VALOR:	**391,55**

3.7. COM-70437106 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	336,73	336,73
					TOTAL Material:	**336,73**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84789976	17,92	15,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**15,19**

VALOR:	**351,92**

3.8. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01553231	19,20	0,29
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00319382	19,83	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**0,35**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	24,19	29,68
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	27,50	28,87
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	17,89	0,76
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	28,71	48,58
					TOTAL Material:	**107,89**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110085	19,05	3,25
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51455257	24,46	12,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**15,83**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00123656	414,02	0,51
					TOTAL Serviço:	**0,51**

VALOR:	**124,58**

3.9. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00366183	19,20	0,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01589567	19,83	0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**0,39**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04276493	17,89	0,77
					TOTAL Material:	**0,77**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29739875	19,05	5,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89202067	24,46	21,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**27,49**

VALOR:	**28,65**

3.10. COM-68574006 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	15,00000000	13,77	206,55
					TOTAL Material:	**206,55**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84506296	18,93	16,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21034557	24,97	5,25

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 179

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,25
VALOR:	227,80

3.11. COM-85787589 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,18410694	220,10	40,52
103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,18410694	29,71	5,47
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,18420791	72,28	13,31
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,76160407	53,36	147,36
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,38080204	17,20	23,75
					TOTAL Serviço:	230,41
					VALOR:	230,41

3.12. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00223999	49,48	0,11
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00055999	152,48	0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00227506	19,05	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00279999	17,92	0,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,09
					VALOR:	0,28

3.13. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	7,71	7,71
					TOTAL Material:	7,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03294467	19,05	0,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13332037	17,92	2,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,00
					VALOR:	10,71

4.1.1. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04058078	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05885055	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08882307	24,60	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25022007	17,92	4,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04822647	20,46	0,99
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,06993838	21,55	1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10555794	24,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29692829	17,92	5,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,92
VALOR:	10,42

4.1.3. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04063830	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05893397	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08894898	24,60	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25057478	17,92	4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.4. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITINA (SERVIÇO NOTURNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04822647	20,46	0,99
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,06993838	21,55	1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10555794	24,60	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29692829	17,92	5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,92
					VALOR:	10,42

4.1.5. 97634 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO E=7CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,02605835	20,46	0,53
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,09193384	21,55	1,98
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01802404	24,70	0,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18582875	17,92	3,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,78
					VALOR:	6,29

4.1.6. 97629 - DEMOLIÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,00918541	20,46	0,19
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,03240611	21,55	0,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00635336	24,70	0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06621569	17,92	1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,35
					VALOR:	2,24

4.1.7. 97629 - CORTE DE PISO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450597-4) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 181

91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00526974	9,87	0,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00629754	24,70	0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00662967	17,92	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,28
					VALOR:	0,33

4.1.8. 97114 - EXECUÇÃO DE PISO (SERVIÇO NOTURNO) (M)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01019318	9,87	0,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00691364	24,70	0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00691364	17,92	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,29
					VALOR:	0,39

4.1.9. 97114 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25740071	24,21	6,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50626611	17,92	9,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,30
					VALOR:	15,30

4.1.10. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14734581	24,21	3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28948625	17,92	5,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,74
					VALOR:	8,74

4.1.11. 97639 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (100 X 40 CM) - SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23914315	24,70	5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47026748	17,92	8,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,32
					VALOR:	14,32

4.1.12. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05804597	18,73	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37232347	24,21	9,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,09
					VALOR:	10,09

4.1.13. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,04063830	20,46	0,83
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,05893397	21,55	1,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08894898	24,60	2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25057478	17,92	4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,67
					VALOR:	8,77

4.1.14. 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03790931	18,67	0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07449620	17,92	1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,04
					VALOR:	2,04

4.1.15. 97640 - REMOÇÃO DE CORRIMÃO PARAFUSADO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48788103	19,12	9,33
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59448743	24,55	14,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,92
					VALOR:	23,92

4.1.16. 99857 - REMOÇÃO DE CORRIMÃO CHUMBADO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,16352023	17,96	2,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45492303	19,12	8,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59526632	24,55	14,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,31
					VALOR:	26,25

4.1.17. 99857 - REMOÇÃO DE GUARDA CORPO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38094291	19,12	26,40
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68133876	24,55	41,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,68
					VALOR:	67,68

4.2.1. COM-56134213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1.20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	0,69930830	2,88	2,01
00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	0,99901186	2,27	2,27
					TOTAL Material:	4,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19039118	19,05	3,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,63
					VALOR:	7,91

4.2.2. COM-81923918 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33385827	19,05	6,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,36
					VALOR:	6,36

4.2.3. 012223 - SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	12,49977513	29,20	364,99
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,16659700	18,20	3,03
					TOTAL Material:	368,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34174192	19,05	25,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70666483	24,46	41,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,31
					VALOR:	435,33

4.2.4. 97049 - SINALIZAÇÃO COM PLACA DE AVISO FIXADA NA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,16658145	18,20	3,03
					TOTAL Material:	3,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34068629	19,05	25,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70635837	24,46	41,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,28
					VALOR:	70,31

4.2.5. COM-88063830 - TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS E ENTULHOS COM GUINCHO ELETRICO (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00295552	19,43	0,06
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00319515	19,99	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,12
					VALOR:	0,12

4.2.6. 200500 - MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO DE CORTINA (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036547	MOTOR ELETRICO 220 V PARA CORTINA TIPO ROLO (ROLLUX), RADIO FREQUENCIA COM RECEPTOR EMBUTIDO, ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO	SBC	UN	1,0000	429,13	429,13
					TOTAL Material:	429,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	2,1320	13,01	27,74
I099022	MONTADOR	SBC	H	2,1320	16,48	35,14
					TOTAL Mão de Obra:	62,88
					VALOR:	274,09

5.1.1. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.2. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 184

					TOTAL Material:	664,09
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.3. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.4. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I002514	ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO CINZA QUARTZOLIT	SBC	KG	8,5213	1,07	9,12
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,0657	607,72	647,65
I042522	REJUNTE ACRILICO PORTKOLL	SBC	KG	0,2462	29,75	7,32
					TOTAL Material:	664,09
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	0,1705	13,01	2,22
I099663	AZULEJISTA/LADRILHISTA	SBC	H	0,3273	18,16	5,94
					TOTAL Mão de Obra:	8,16
					VALOR:	672,25

5.1.5. 170562 - PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25 E=11MM NOTURNO (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,65802213	1,32	11,43
I036561	PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL EM PORCELANATO 25X25CM E=11MM	SBC	M2	1,06467558	607,72	647,02
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24105862	53,27	12,84
					TOTAL Material:	671,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34496337	24,60	8,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17805965	17,92	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,68
					VALOR:	682,97

5.1.6. COM-92748660 - TAPETE BORRACHA P/ SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I008377	ACESSIBILIDADE - TAPETE BORRACHA P/SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 50x70cm	SBC	UN	1,00000000	148,71	148,71
					TOTAL Material:	148,71
					VALOR:	148,71

5.1.7. 98671 - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (M2)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	1,32	11,37
00010841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	SINAPI	M2	1,16000000	189,12	219,37
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	2,52	0,35
					TOTAL Material:	231,09

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 185

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99416638	24,60	24,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49601885	17,92	8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,33
					VALOR:	264,42

5.1.8. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA 40x40, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	2,36069311	43,86	103,54
					TOTAL Serviço:	103,54
					VALOR:	103,54

5.1.9. COM-57553606 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=8MM (INCLUSO EXECUÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	75,96	75,96
					TOTAL Material:	75,96
					VALOR:	75,96

5.1.10. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,47	4,94
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	8,73	21,82
					TOTAL Material:	26,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11674932	24,46	51,77
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86060013	24,70	45,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97734946	17,92	71,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	168,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13812807	418,19	475,95
					TOTAL Serviço:	475,95
					VALOR:	671,70

5.1.11. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	3,20000000	2,83	9,05
					TOTAL Material:	9,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08986633	19,03	1,71
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44227007	24,70	10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,63
					VALOR:	21,68

5.2.1.1. COM-44198626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE 44,5MM ESP=2,0MM FIXADO NA PAREDE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-91216370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições	M	1,00000000	644,10	644,10
					TOTAL Material:	644,10
					VALOR:	644,10

5.2.1.2. COM-13263073 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-94914762	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NA PAREDE	Composições	M	1,00000000	385,29	385,29

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 186

TOTAL Material:	385,29
VALOR:	385,29

5.2.1.3. COM-86010648 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06447751	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições	M	1,00000000	644,10	644,10

TOTAL Material:	644,10
VALOR:	644,10

5.2.1.4. COM-28246011 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-83739304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO EM GUARDACORPO	Composições	M	1,00000000	401,34	401,34

TOTAL Material:	401,34
VALOR:	401,34

5.2.1.5. COM-84568677 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08518603	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	M	1,00000000	888,82	888,82

TOTAL Material:	888,82
VALOR:	888,82

5.2.1.6. COM-29370952 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38434407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	M	1,00000000	565,79	565,79

TOTAL Material:	565,79
VALOR:	565,79

5.2.1.7. COM-07893476 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-85490645	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO C/ TUBO DE φ 44,5MM ESP.=2,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS)	Composições	m	1,00000000	888,82	888,82

TOTAL Material:	888,82
VALOR:	888,82

5.2.2.1. COM-13755496 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07966194	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	378,24	378,24

TOTAL Material:	378,24
VALOR:	378,24

5.2.2.2. COM-96075433 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NAPAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-70247354	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NA PAREDE C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	213,39	213,39

TOTAL Material:	213,39
VALOR:	213,39

5.2.2.3. COM-89347489 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇOCARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EMGUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88049327	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO EM GUARDA-CORPO C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	435,60	435,60
					TOTAL Material:	435,60
					VALOR:	435,60

5.2.2.4. COM-84132544 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01304778	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	610,23	610,23
					TOTAL Material:	610,23
					VALOR:	610,23

5.2.2.5. COM-56391721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-38072885	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO ÚNICO (2 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	509,02	509,02
					TOTAL Material:	509,02
					VALOR:	509,02

5.2.2.6. COM-84948778 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EMAÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NOPISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DEVERNIZ EM PÓ DE POLIESTER (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61994913	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO (4 TUBOS) EM AÇO CARBONO C/ COSTURA C/ TUBO DE φ 40MM ESP.=3,0MM FIXADO NO PISO - CENTRAL (MONTANTE COM CORRIMÃOS DOS DOIS LADOS) C/ PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER	Composições	M	1,00000000	610,23	610,23
					TOTAL Material:	610,23
					VALOR:	610,23

5.2.2.7. 200627 - SINALIZACAO TATIL DE CORRIMAO 13X3 ALUMINIO DE CONTATO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I038456	ACESSIBILIDADE - SINALIZADOR TATIL PARA CORRIMAO (ALUMINIO DE CONTATO) INICIO OU FINAL DE ANDAR	SBC	UN	1,0000	23,49	23,49
					TOTAL Material:	23,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SERVENTE	SBC	H	0,2832	11,43	3,24
					TOTAL Mão de Obra:	3,24
					VALOR:	26,73

5.2.2.8. COM-61287468 - SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS, PARA PISO OU ESPELHO 15X3CMFAIXA FOTOLUMINESECENTE OU RETROILUMINADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46632254	FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m	Composições	UN	0,03000000	56,48	1,69
					TOTAL Material:	1,69
					VALOR:	1,69

5.3.1. COM-42251660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EMAÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDROLAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS (M)

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (06450597) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 188

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88164895	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO COM TUBO E MONTANTE DE Ø=4,50CM, E=2MM E TUBO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=2,54CM, E=2MM PARA FIXAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM POLIDO NAS ARESTAS	Composições	M	1,00000000	1.026,64	1.026,64
					TOTAL Material:	1.026,64
					VALOR:	1.026,64

5.3.2. COM-00153649 - EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO COM BLOCO EM TIJOLO MACIÇO(6,5CM), CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA (>1,5CM),EMASSAMENTO E 2 DEMÃOS DE PINTURA COR CONCRETO (LATERAL),H=8CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007256	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	5,00000000	1,44	7,20
					TOTAL Material:	7,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12031686	24,70	2,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06018945	17,92	1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,05
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,12410196	10,90	1,35
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,12410196	12,85	1,59
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00173742	491,37	0,85
98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	0,95463052	50,25	47,97
					TOTAL Serviço:	51,76
					VALOR:	63,01

5.4.1. COM-86838994 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm	SBC	UN	1,00000000	469,86	469,86
I043721	ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	SBC	UN	1,00000000	1.401,75	1.401,75
					TOTAL Material:	1.871,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33651335	19,12	25,55
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33946566	24,55	32,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	58,43
					VALOR:	1.930,04

5.5.1. 99194 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,86000000	1,32	6,41
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	2,52	1,05
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	17,97	19,04
					TOTAL Material:	26,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60272234	24,60	14,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31775997	17,92	5,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,51
					VALOR:	47,01

5.5.2. 96114 - REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04250000	21,64	0,92
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,43950000	2,11	3,04
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,52020000	2,64	1,37

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450597) - SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 189

00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	7,87400000	0,08	0,63
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,18	0,39
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01300000	20,76	0,27
					TOTAL Material:	6,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30426015	18,67	5,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30479577	17,92	5,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,14
					VALOR:	17,76

5.6.1. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	20,81	6,86
					TOTAL Material:	6,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20491343	25,50	5,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07474301	17,92	1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,55
					VALOR:	13,41

5.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PORTAS, DUAS DEMÃOS. (DUAS FACES) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,05988235	1,08	0,06
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,00299412	3,21	0,01
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32935294	20,81	6,85
					TOTAL Material:	6,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15672070	25,50	4,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05782743	17,92	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,04
					VALOR:	11,96

5.7.1. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.2. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.3. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450597-4) - SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 190

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.4. COM-82309728 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM PARA PORTAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025826	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x9cm PARA PORTAS	SBC	UN	1,00000000	42,99	42,99
					TOTAL Material:	42,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18107335	17,92	3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24
					VALOR:	46,23

5.7.5. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	110,90	110,90
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	12,66	75,96
					TOTAL Material:	186,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79016623	24,21	19,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24733959	17,92	4,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,55
					VALOR:	210,41

5.7.6. COM-29946641 - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I040393	ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm + PARAFUSOS	SBC	UN	1,00000000	42,21	42,21
					TOTAL Material:	42,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44624373	24,70	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44649541	17,92	8,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,02
					VALOR:	61,23

5.7.7. COM-12235354 - REPOSICIONAMENTO DE PUXADORES HORIZONTAIS PARA PORTAS EMBARRA DE 40CM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44619983	24,70	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44619983	17,92	8,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,02
					VALOR:	19,02

5.7.8. COM-61155970 - REPOSICIONAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LOCALIZADAS NASPORTAS DOS SANITÁRIOS PCD (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,32500000	34,00	11,05
					TOTAL Material:	11,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17143033	24,70	4,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17183519	17,92	3,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,31
					VALOR:	18,36

5.7.9. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450597) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 191

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	118,25	118,25
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	12,66	75,96
					TOTAL Material:	**194,21**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79015705	24,21	19,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24776460	17,92	4,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**23,55**
					VALOR:	**217,76**

6.1.1. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	1,66	0,14
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,67	3,85
					TOTAL Material:	**3,99**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31669788	18,73	5,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31669788	24,21	7,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**13,59**
					VALOR:	**17,58**

6.1.2. 89363 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	54,17	0,38
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,48	1,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,66	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	61,37	0,49
					TOTAL Material:	**2,40**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12675196	18,73	2,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12675196	24,21	3,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**5,43**
					VALOR:	**7,83**

6.2.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,66	0,16
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,36	5,62
					TOTAL Material:	**5,78**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24992187	18,73	4,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25045577	24,21	6,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**10,74**
					VALOR:	**16,52**

6.2.2. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	54,17	0,53
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,07	1,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,66	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	61,37	0,92
					TOTAL Material:	**2,55**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 192

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08323803	18,73	1,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08377193	24,21	2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,57
					VALOR:	6,12

6.3.1. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03648868	3,60	0,13
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	12,66	25,32
					TOTAL Material:	25,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83884477	24,21	20,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26416000	17,92	4,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,04
					VALOR:	50,49

6.3.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98639880	38,17	37,65
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98639880	345,62	340,91
					TOTAL Serviço:	378,56
					VALOR:	378,56

6.3.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	31,95	31,95
					TOTAL Material:	31,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12838714	24,21	3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03917169	17,92	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,80
					VALOR:	35,75

6.3.4. 190068 - DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I028154	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	SBC	UN	1,0000	469,09	469,09
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	1,9869	0,12	0,24
					TOTAL Material:	469,33
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,7273	13,01	9,46
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,7296	18,16	13,25
					TOTAL Mão de Obra:	22,71
					VALOR:	492,04

7.1. 063300 - CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002706	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	M	1,1628	9,05	10,52
					TOTAL Material:	10,52
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,0447	13,01	0,58
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,0439	18,16	0,80
					TOTAL Mão de Obra:	1,38
					VALOR:	11,90

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 193

7.2. 062572 - SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I034534	SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4"	SBC	UN	1,0000	3,99	3,99
					TOTAL Material:	3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,3056	13,01	3,98
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,3054	18,16	5,55
					TOTAL Mão de Obra:	9,53
					VALOR:	13,52

7.3. 95749 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	10,89	11,43
					TOTAL Material:	11,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601880	18,93	3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601880	24,97	4,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	1,70054968	1,34	2,27
95757	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0,28464025	10,01	2,84
					TOTAL Serviço:	5,11
					VALOR:	23,82

7.4. 95770 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002633	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	5,32	5,32
					TOTAL Material:	5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22912854	18,93	4,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860028	24,97	5,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,05
					VALOR:	15,37

7.5. 95795 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,32	0,64
00002574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	10,51	10,51
					TOTAL Material:	11,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36560924	18,93	6,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36560924	24,97	9,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,04
					VALOR:	27,19

7.6. 95779 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DO TIPO CONDULETE, EM ALUMÍNIO, TIPO E, PARA DE 3/4' COM TOMADA 2P+T (PADRAO NBR 14136) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,32	0,64
00002565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	8,82	8,82
					TOTAL Material:	9,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29917841	18,93	5,66

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (10450974) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 194

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29917841	24,97	7,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,87218612	21,45	18,71
					TOTAL Serviço:	18,71
					VALOR:	41,30

7.7. 95753 - BOX RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	1,00000000	1,77	1,77
					TOTAL Material:	1,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08808809	18,93	1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08808809	24,97	2,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,87
					VALOR:	5,64

7.8. COM-58419465 - ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD, duasbotoeiras (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12524098	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	Composições	UN	2,00000000	315,42	630,84
					TOTAL Material:	630,84
					VALOR:	630,85

8.1. 99822 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04017856	17,92	0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,71
					VALOR:	0,71

8.2. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08203125	17,92	1,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,47
					VALOR:	1,47

8.3. 99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03404017	17,92	0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,60
					VALOR:	0,60

8.4. 99824 - LIMPEZA DE CORRIMÃO METALICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-64933542	LIMPA INOX	Composições	L	0,00322000	15,11	0,05
					TOTAL Material:	0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01069500	17,92	0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,19
					VALOR:	0,24

Habilitação empresa CML BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (10450597) SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 196