METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

REGIÃO ADM.
GERAL

ENDEREÇO
GERAL

AUTOR:
EMMANUEL JOANITTI
TIAGO BLANCO

CONFERIDO

VISTO
GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS

AUTOR:

16075/D-DF CREA
Nº ART/RRT

13650/TD-DF CREA
Nº ART/RRT

CONFERIDO

CREA
Nº ART/RRT

VISTO

11619/D-GO CREA
Nº ART/RRT

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

_____
Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO
☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____

Matr_____

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA
Estação 19 - EPQ

REGIÃO / TRECHO
Águas Claras

MODO	LINHA
METRÔ	**1**
ETAPA	ÁREA
BÁSICO	**ÁREA**
ESCALA	FOLHA
-	**1/3**
DATA	REVISÃO
07/06/2019	**0A**

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DE SISTEMA
ORÇAMENTO : ENERGIA

TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
MEMORIAL DE QUANTIDADES - ENERGIA E DETECÇÃO DE INTRUSÃO

CODIFICAÇÃO
OR.3/80.2X/I4.006

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

N°	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO
00	EMISSÃO INICIAL			
			E.L.A.J	G.Q.F
0A	CORREÇÕES NO CARIMBO			
			T.B	
			E.L.A.J	G.Q.F

Obs 1: Os campos deverão ser identificados pela rubrica e iniciais dos seus responsáveis.
Obs 2: Todas as rubricas e iniciais devem ser previamente identificadas junto ao Metrô-DF.

METRO DF		METRO DO DISTRITO FEDERAL ILUMINAÇÃO DAS CALÇADAS E PASSARELA	EPQ	METRO DF		Calçada DE.3/80.2X/I4.001	Passarela DE.3/80.2X/I4.002
ITEM	**REF. SINAPI OU SIMILAR**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**		**UNID.**	**QTDE**		
		ILUMINAÇÃO DAS CALÇADAS E PASSARELA					
1.0		**EletrodutoS**					
1.1	39247	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC Flexível Corrugado ø1.1/4" ou Similar		m	193	193	
1.2	39243	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC Flexível Corrugado ø3/4" ou Similar		m	18		18
1.3	GFC	Fornecimento e Instalação de Eletroduto Rígido de Aço Carbono Zincado Eletroliticamente Pesado. Ref.: GFC ou Similar		m	86		86
2.0		**CaboS**					
2.1		Fornecimento e Instalação de Cabo PP, Flexível anti-chama 750/750v, 2,5mm² ou Similar		m	561		561
2.2	34621	Fornecimento e Instalação de Cabo PP, Flexível anti-chama 750/750v, 4,0mm² ou Similar		m	516	516	
3.0		**CAIXA**					
3.1	Wetzel	Fornecimento e Instalação Caixa em Alumínio com Tampa de Alta Resistência Mecânica, Dotada de Junta de Vedação - IP-65. Mod. Ref.: CP 2020 Wetzel ou Similar.		un	21	21	
4.0		**LUMINÁRIAS**					
4.1	42977	Fornecimento e Instalação de luminária em Led p/ Iluminação Pública de 98W até 137W, Involucro em Aluminio ou Aço Inox ou similar		un	18	18	
4.2	12245	Fornecimento e instalação de Luminaria Esmaltada Cor Aluminio Peterco Y.25/1 ou Similar		un	8		8
6.0		**POSTE**					
6.1	12378	Fornecimento e Instalação de Poste Conico Continuo em Aço Galvanizado, Reto, Flangeado, H=6m, Diametro Inferior a 90cm ou Similar		un	18	18	
7.0		**Condulete**					
7.1	Wetzel	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem tipo Condulete, em Aço Zincado "T" ø3/4"" com Tampa ou Similar		un	3		3
7.2	Wetzel	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem tipo Condulete, em Aço Zincado "LR" ø3/4"" com Tampa ou Similar		un	1		1
7.3	Wetzel	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem tipo Condulete, em Aço Zincado "C" ø3/4"" com Tampa ou Similar		un	9		9
7.4	Wetzel	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem tipo Condulete, em Aço Zincado "T" ø1.1/4"" com Tampa ou Similar		un	4		4
7.5	Wetzel	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem tipo Condulete, em Aço Zincado "C" ø1.1/4"" com Tampa ou Similar		un	11		11
8.0		**BASE DE CONCRETO**					
8.1		Base de Concreto p/ Fixação do Poste.		un	0	0	