GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Tomada de Preços nº. 01/2018 - IS nº. 128/2018-PRE - Contratação de empresa para modernização do Sistema de Energia da Linha 1

Circular SEI-GDF n.º 1/2018 - METRO-DF/PRE/CEL.TPREÇOS.01/18 Brasília-DF, 10 de agosto de 2018

Prezados Senhores,

Em atenção a pedido de esclarecimento formulado por licitante referente a Tomada de Preço nº 01/2018, cujo objeto trata da contratação de empresa para realização de estudos técnicos e elaboração de P rojeto Básico de engenharia para adequação dos pontos de medição de energia fornecida pela CE B-D ao ME TRÔ-DF, conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico.

Questionamento 1:

3.2.1 Medições em Campo.

(4) Secundários dos Transformadores na SE da CEB:

(2) Alimentadores CS-22 e CS-24 (SE Ceilândia Sul

(5) Alimentadores AC-15, AC-19, AC-17, AC -21 e AC-23 do Metro-DF (SE Aguas Claras)

(17) Medições em 17 SE's retificadoras

(28) TOTAL Pontos Medidos

Respostas 1:

Na elaboração da ETL de licitação contabilizamos 5 medições nos transformadores da CEB, em função da disposição dos equipamentos deles em cada local, ou seja, totalizando 29 unidades de medição. Entretanto, trata-se de um item em que cada atividade de medição em campo representa um item na planilha de serviços e quantidades. Assim, este quantitativo pode sofrer alterações no decorrer do projeto em função de alguma necessidade ou dificuldade em realizar medições em algum local. Neste caso, o quantitativo seria alterado e ajustado conforme necessidade.

Questionamento 2:

Confirma se estamos contabilizando o número de medições corretamente.

Respostas 2:

3.2.6 do Projeto Básico.

Questionamento 3:

Confirmar se este projeto refere-se SOMENTE aos Filtros de Harmônica. (descritos no item 3.2.6.1)

Respostas 3:

Não, o produto “Projeto Básico”, item 3.2.6, deverá contemplar toda a documentação necessária à contra tação de um Projeto Executivo e Execução da obra de construção das entradas de energia, ou seja, Projetos Básicos de Filtro de harmônicas, Painéis de 15 kV, estrutura civil pa ra receber os painéis, caixas, cabos, etc. O projeto executivo e obra serão contratados em etapa posterior, com a documentação resultante deste contrato.

Questionamento 4:

Confirmar se a especificação técnica dos Painéis de Entrada de Energia (item 3.2.6.2) refere-se somente aos Painéis de Media Tensão que alimentarão os filtros.

Respostas 4:

Correto

Questionamento 5:

Confirmar se o Projeto Básico elétrico (item 3.2.6.3) refere-se somente aos Painéis de Media Tensão que alimentarão os filtros ou se existe algum outro painel envolvido. Se existir, favor demonstrar no edital o(s) equipamento(s).

Respostas 5:

Os itens 3.2.6.1 e 3.2.6.2 tratam das especificações técnicas dos filtros e painéis de entrada, respectivamente. Complementarmente, deverão ser elaborados os projetos elétricos (desenhos, diagramas, encaminhamento dos circuitos, etc) que envolverão tanto filtros quanto os painéis de 15kV. Não existem outros painéis a não ser os de entrada de energia

Questionamento 6:

Confirmar se o Projeto Básico Civil (item 3.2.6.4) refere-se somente aos Painéis de Media Tensão que alimentarão os filtros os filtros ou se existe algum outro painel envolvido. Se existir, favor demonstrar no edital o (s) equipamento(s).

Respostas 6:

Idem à resposta anterior. Os projetos civis deverão contemplar toda a infraestrutura necessária à instalação dos painéis, filtros e encaminhamento dos circuitos de média tensão.

Questionamento 7:

Por fim, se o METRO entende que deve-se buscar a entrega de projetos de adequação de SMF – Sistema de Medição e Faturamento E estudos/medições de harmônicas, porque não segmentar este escopo tão divergente e em nosso ponto de vista que pode diminuir a competição?

Respostas 7:

Entendemos que os estudos/medições de harmônicas são parte importante desta etapa pré-elaboração de projeto básico. Por este motivo esta contratação foi dividida nestas etapas:

· Medições em Campo – aquisição dos dados para a realização dos estudos;

· Estudos Técnicos – elaboração dos estudos que subsidiarão a elaboração do projeto básico, com

base nos dados coletados em etapa anterior;

· Elaboração do projeto básico.

O escopo já está segmentado nas etapas 2 (estudos) e 3 (projeto básico).

Atenciosamente,

Poliana Rocha Marques

Presidente da CEL

Documento assinado eletronicamente por **POLIANA ROCHA MARQUES - Matr.0002779-0**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação - Tomada de Preços nº. 01/2018**, em 10/08/2018, às 10:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **11228125** código CRC= **279E7BA1**.