Memorando Circular Nº 8/2024 - METRO-DF/PRE/CEC-EPEOCE2829 Brasília, 27 de março de 2024.

Prezados,

Assunto: Pedido de Esclarecimentos acerca do Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2024 - METRÔ/DF

Em resposta ao pedido de esclarecimentos (136446617), acerca do Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2024 - METRÔ/DF, fazemos as seguintes considerações:

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (136446617):

Questionamento 1 -

Estamos recebendo solicitações de orçamentos para a licitação do projeto de expansão para as estações 28 e 29 do METRO DF.

Mediante este e-mail lhes solicito vosso apoio com as seguintes informações na planilha abaixo.

ESTAÇÃO 28		
BLOQUEIOS ELETROMECÂNICOS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FECHAMENTO DO BLOQUEIO, COMPOSTO POR 2 MONTANTES ESTRUTURAIS, DISTANTES A 650 MM ENTRE EIXOS, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL Ø=1 3/4" (44,5 MM), ESP. DE 2,00 MM E H = 1000 MM, FIXO NO PISO E CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO ENVOLVIDA POR PERFIL "U" E FIXADA NOS MONTANTES, NAS DIMENSÕES 600X720 MM.	M	5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA GRADIL DE FECHAMENTO DO BLOQUEIO, COM 2 PORTAS DE ABRIR DE 700 MM CADA, COMPOSTO POR 1 MONTANTE ESTRUTURAL DE H = 1000 MM, FIXO NO PISO, 2 MONTANTES DE H =980 MM E 2 MONTANTES DE H = 980 MM COM ROLDANAS PLÁSTICAS, TUDOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL Ø=1 3/4" (44,5 MM) E ESP. DE 2,0 MM, E CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO ENVOLVIDA POR PERFIL "U" E FIXADA NOS MONTANTES, NAS DIMENSÕES 600X720 MM, INCLUINDO 1 MAÇANETA, 4 DOBRADIÇAS E 4 ADESIVOS VINÍLICOS DE 300X300 MM DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO.	CJ	1
FORNECIMENTO DE BLOQUEIOS ELETROMECÂNICOS, INCLUINDO: FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS, GUARDA E REPONSABILIDADE SOBRE OS EQUIPAMENTOS ATÉ SUA INSTALAÇÃO, TRANSPORTE ATÉ BRASÍLIA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, TESTES EM FÁBRICA, GARANTA POR 12 MESES, CONFORME ET.4/BA.99/00.001-1A	UN	6
MONTAGEM DE BLOQUEIOS ELETROMECÂNICOS, INCLUINDO: MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TESTES EM CAMPO E COMISSIONAMENTO, CONFORME ET.4/BA.99/00.001-1A	UN	6

Por gentileza poderiam nos enviar desenhos para podermos visualizar onde se posiciona o **Fechamento Gradil** e a **Porta para Gradil.**

Resposta: Os gradis de fechamento dos bloqueios serão fixados no piso, no pavimento Mezanino das estações 28 e 29, logo ao lado esquerdo de direito dos bloqueios eletromecânicos. As plantas com a localização podem ser visualizadas nos documentos mencionados abaixo, já publicados no https://metro.df.gov.br/?page_id=66222:

Estação 28 - Planta Baixa Mezanino Eixos 1 a 7_ DDE.2_28.1N_E1.008; e

Estação 29 - Planta Baixa Mezanino Eixos 1a7_DE.2_29.1P_E1.003.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1. Destacamos que as repostas ora apresentadas, foram integralmente consubstanciadas nas informações prestadas pela equipe da Diretoria Técnica, conforme Despacho – METRO-DF/DTE (137029123).

2.2. Esta circular será disponibilizada no site do METRÔ-DF (https://metro.df.gov.br/?page_id=66222).

Atenciosamente,

Flávia Carneiro de Oliveira

Presidente

Comissão Especial de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA - Matr.0003229-8**, **Presidente da Comissão.**, em 01/04/2024, às 15:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **137058756** código CRC= **6DA0E3F0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.metro.df.gov.br