COLETA DE ORÇAMENTOS 004/2017
Produção de Painéis Publicitários
METRÔ-DF – Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Atendendo ao exposto na Lei n° 12.232/2010, que "*dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela Administração Pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências*", especificamente sobre o texto do art. 14 da mesma Lei, convidamos a empresa de V.Sa. a participar da Coleta de Orçamentos 004/2017, para produção de painéis publicitários que compõe a campanha institucional, com as seguintes características:

Estação Guariroba
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15X2M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440 DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Terminal Ceilândia
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 20x1,50M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440 DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Ceilândia centro
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 01 PEÇA DE 20X1,5M E UMA PEÇA DE 15X1,50MM, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Estação Relógio
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 6x3M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE

COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA
QUANTIDADE: 03 UNIDADES

Estação Centro metropolitano
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: DUAS PEÇAS DE 20X1,5M E 1 PEÇA DE 20X1M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 03 UNIDADES

Estação Terminal Samambaia
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 20x1,5M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
Estação Furnas
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 17x3M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Taguatinga Sul
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 17x3M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Concessionária
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15x1,5M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Estação Aguas Claras
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 25x2M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Estação Arniqueiras
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15x1,5M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Estação Guará
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15x2M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Feira
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15x1,5M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Shopping
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 20x2M, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

CLA 04
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 1,16X1,71M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

SHP 14
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 1,16X1,71M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

REL 17
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 3X1,20M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

REL 22
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 3X1,20M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

CTL 12
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 3X1,20M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

CTL 17
E ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 3X1,20M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

SAM 17
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 2X2,50M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

CEI 13
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 4,60X2,80M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

FEI 08
ESTRUTURA DE METALON PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ESMALTE (COR A DEFINIR) LONA DE QUALIDADE COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, ESTICADA EM ESTRUTURA E INSTALAÇÃO. FORMATO: 2,80X1,50M
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Samambaia Sul
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 15x1,5M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Ceilândia Sul
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 30x3,5M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Estação Ceilândia Norte
PLACA EM METALOM 30X30 FORMATO: 30x3,5M, NA CHAPA 18, RODEADO COM VERGALHÃO PARA FIXAÇÃO DA LONA, ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE COM PARAFUSO AUTOBROCANTE, LONA 440GR. 1000X1000 IMPRESSA EM POLICROMIA RESOLUÇÃO DE 1440X1440DPIS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV INSTALADO EM ALTURA.
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Deve-se incluir na proposta o custo de projeto técnico de execução de serviço. Contudo, no momento da execução do projeto, poder-se-á mudar tanto as estruturas como consequentemente os valores respectivos, sendo isso de responsabilidade de pagamento exclusiva do cliente.

PRAZO PARA EXECUÇÃO:

O material deverá ser produzido e instalado conforme cronograma que será elaborado de comum acordo via agência/cliente, após aprovação dos arquivos.

CONDIÇÕES GERAIS:

Para participação no certame, as empresas deverão estar previamente cadastradas no banco de dados de fornecedores do Metrô – Companhia Metropolitana de Brasília, junto à Agência de Publicidade, conforme prescreve o contrato do Metrô – Companhia Metropolitana de Brasília, com a referida agência de Publicidade.
Apresentar previamente a agência Cálice o portfólio de produções de peças conforme descrição, para ateste de capacidade técnica da empresa.

As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos:
• Comprovação de inscrição no CNPJ (Receita Federal);
• Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Receita Federal);
• Certidão Negativa de Débito Previdenciário (INSS);
• Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
• Certidão Negativa de Tributos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, ou no caso de empresa com matriz fora do Distrito Federal, Certidão Negativa de Tributos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado da sede da empresa.
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Tribunal Superior do Trabalho TST);
O não cumprimento de alguma das condições estabelecidas acima incidirá na eliminação imediata da empresa, quando da abertura dos envelopes e da detecção da situação de irregularidade.

ENTREGA DE ENVELOPES:

Os dois envelopes (documentação/certidões e orçamento/preço) deverão ser entregues LACRADOS, SEPARADOS e IDENTIFICADOS com os dados da empresa e com o seu respectivo conteúdo até às **10h do dia 04/09/2017 (segunda-feira)**, na **AGÊNCIA CÁLICE PROPAGANDA LTDA**.

As empresas de fora do Distrito Federal, deverão mandar seus envelopes via Correio, ou por um parceiro local, desde que cheguem no prazo determinado.

Outras informações poderão ser obtidas por meio dos telefones (61) 3248-4505 / 3248-7595, no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h.

ABERTURA DE ENVELOPES - SESSÃO PÚBLICA:

O orçamento preparado por V.Sa., e pelas demais empresas convidadas, serão levados em seus respectivos envelopes fechados e lacrados para a devida abertura em SESSÃO PÚBLICA a ser realizada na data, horário e endereço seguintes:

Sala de Reuniões da Assessoria de Comunicação do Metrô-DF – Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, localizada na Avenida Jequitibá, lote 155 – Águas Claras – Brasília-DF, no dia **04/09/2017 (segunda-feira) as 16h.**

Brasília, 28 de Agosto de 2017
Cristiane Soares
Departamento de Produção
Cálice Propaganda