Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR
Nº 41/2016 – PREGÃO

Brasília, 27 de julho de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente ao Pregão Nº 12/2016, seguem as seguintes considerações exaradas pela área técnica:

Questionamento 1 – Referente a fibra óptica que foi citada na "Página 13" do documento "MC.3/TJ.99/00.801" que será utilizada para link entre o Backbone CAO e o Bloco CCO da rede administrativa.

Em nenhum documento foi citada a característica desta fibra para a interligação, portando entendemos que o CONTRATANTE deverá fornecer as características desta fibra.

Nosso entendimento está correto?

Resposta 1: Para o entendimento deste item deverá ser considerado no mínimo 6 pares de fibra monomodo, incluindo o lançamento, fusão, pigtails, conectores e alinhadores, bandejas para acomodação e certificação.

Questionamento 2 – Referente aos "Patch-Cords" óptico citados nos "Materiais de Infraestrutura e Cabeamento" na "Página 22" do documento "MC.3/TJ.99/00.801" que serão utilizados para conectar os switches aos Distribuidores Gerais Ópticos (DGO).

Necessita-se saber qual o tipo de conector que são utilizados nos DGO's existentes nas estações e SR's e suas características, para que seja fornecido o patch-cord óptico adequado para esta conexão, pois na modernização não cita o fornecimento de DGO para estas estações e SR's.

Nosso entendimento está correto?

Resposta 2: Para o entendimento deste item deverá ser considerado que os DGO´s utilizam Conectores SC PC Monomodo.

Questionamento 3 – Referente aos "Cabos e conectores UTP" citados nos "Materiais de Infraestrutura e Cabeamento" na "Página 22" do documento "MC.3/TJ.99/00.801" que serão utilizados para conectar os switches da mesma estação;

Entendemos que não é necessário o fornecimento destes cabos, pois a conexão entre switches de uma mesma estação são através cabos de empilhamento.

Nosso entendimento está correto?

Resposta 3: Para o entendimento deste item deverá ser considerado que existem alguns equipamentos que deverão ser migrados da atual rede de transmissão para a rede a ser fornecida, e nestes casos poderão ser necessários cabos de rede UTP.

Questionamento 4 – Referente aos "Racks" citados nos "Materiais de Infraestrutura e Cabeamento" na "Página 22" do documento "MC.3/TJ.99/00.801" que serão utilizados nas Estações, Subestações e Complexo Administrativo.

Necessita-se saber quais são suas características físicas, para que seja fornecido o rack adequado, pois na modernização não cita a característica destes racks.

Resposta 4: Para o entendimento deste item deverá ser considerado que os tais racks seriam necessários caso houvesse fornecimento para expansão da linha 1, entretanto como nesse certame trata-se apenas da modernização da linha 1, não haverá necessidade de fornecimento de racks.

Questionamento 5 – Referente as "3.1 Características Técnicas" citados no item "Descritivo e Memorial de Cálculo de Rede de Fibra Óptica" na "Página 51" do documento "MC.3/TJ.99/00.801";

Entendemos que as quantidades de equipamentos contempladas na planilha "PARTE I - Orçamento Referencial para a contratação de empresa visando Aquisição de Equipamentos com Montagem e Instalação para Modernização do Sistema de Transmissão de Dados. " Com a codificação "OR.3/TJ.99/00.801" nas páginas 77 e 78 do Edital, não incluem a parte de Expansão e sim apenas a parte de Modernização.

Nosso entendimento está correto?

Resposta 5: Sim, o entendimento está correto.

Atenciosamente,

(*original assinado*)

Diego Mondini de Souza
Pregoeiro
METRÔ-DF