Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR
Nº 80/2016 – PREGÃO Brasília, 27de dezembro de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente ao Pregão Nº 32/2016, seguem as seguintes considerações formuladas pela área técnica:

Questionamento 01 - Item 17.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE, página 37. Acompanhamento do responsável técnico tem que ser na obra, ou pode se dando apoio do escritório da empresa?

Resposta 01: O acompanhamento deverá ser feito pelo responsável técnico na obra.

Questionamento 02 – Serão fornecidos desenhos em DGW para a análises e estudos que devem ser feitos pela CONTRATADA?(sic)

Resposta 02 : Não. Os documentos necessários às análises e estudos constam listados no item 3 da Especificação Técnica ET.3/ES.24/00.001 e são fornecidos digitalmente junto ao Pregão Eletrônico.

Questionamento 03 – Terá vigilância do material que será entregue em obra (Painéis, inversores, etc)? No edital apenas menciona que a CONTRATADA deve se responsabilizar pela vigilância do canteiro de obra, mais especificamente Contêiner.

Resposta 03: A vigilância do canteiro de obra engloba além da vigilância do container, a vigilância de todo material entregue em obra.

Questionamento 04 - Se no estudo de carga / estrutural houver a indicação de reforço na estrutura, de quem será a responsabilidade por esse reforço? O custo do reforço pode ser relativamente elevado e no Edital se menciona que seria de responsabilidade da CONTRATADA.

Resposta 04: A responsabilidade de um reforço na estrutura, caso necessário, será da Contratada nos termos do Edital. Os valores necessários a este possível reforço somente serão passíveis de mensuração após a emissão do relatório de verificação daquela estrutura, e seus custos podem ser contemplados em ajustes contratuais a serem feitos a tempo nos termos da lei.

Questionamento 05 - Execução da obra pode ser conduzida por profissional com nível técnico?

Resposta 05: Não. As propostas apresentadas devem seguir todas as diretrizes do Edital.

Questionamento 06 – Existe demanda contratada na conta de energia? acaso positivo a mesma deve ser igual a potencia instalada do sistema fotovoltaico , sob pena de recusa do projeto por parte da CEB.(sic)

Resposta 06: A demanda contratada nos alimentadores de 13,8 kV do Metrô-DF, oriundos das Subestações Elétricas da CEB, são bem superiores a capacidade produtiva em kW da miniusina a ser projetada na Estação Guariroba.

Questionamento 07 – Existe a possibilidade de trabalhar nos finais de semana?

Resposta 07: Sim, desde que previamente autorizado pela fiscalização e setores operacionais da Companhia.

Questionamento 08 – O edital menciona sobre o teste de Tensão de Circuito Aberto e Curto circuito em cada painel sob Irradiação Controlada. Para se ter uma irradiação controlada, deve-se ter um equipamento especifico com preço elevado, esse teste pode ser feito sem irradiação controlada.

Resposta 08: As propostas apresentadas devem seguir todas as diretrizes do Edital.

Atenciosamente,

Poliana da Silva Rocha
Equipe de Apoio
METRÔ-DF